

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その5業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 事務所名

岡山河川事務所 開発調査課

2) 履行期間

271 日間

自 令和 7年 3月31日

至 令和 7年12月26日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その5業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	20,513,823		
直接調査費	式	1	16,960,416		
機械ボーリング	式	1	9,989,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 130 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 130 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,462,800	現場透水試験 8 回 オーガー法 現場透水試験 8 回 ケーシング法 現場透水試験 8 回 ケーシング法 現場透水試験 2 回 ケーシング法	
ボアホールカメラ観測 資料整理・計算	式	1	2,718,000	ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 2 孔 ボアホールカメラ観測 資料整理・計算 2 孔	
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その5業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地すべり調査	式	1	1,414,400	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	1 式
				電子成果品作成費	1 式
電子成果品作成費	式	1	189,000	電子成果品作成費	4 本
検定費等	式	1	8,000	検定費等	
間接調査費	式	1	3,553,407		
運搬費	式	1	1,914,960	運搬費	1 式
準備費	式	1	365,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	792,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	362,781	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	118,666	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	20,513,823		
間接費	式	1	12,856,177		
諸経費	式	1	12,856,177		

積算内訳書

業務名	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その5業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	33,370,000		
解析等調査	式	1	3,995,748		
直接業務費	式	1	3,995,748		
解析等調査	式	1	3,995,748	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールカメラ解析	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,295,348		
その他原価	式	1	1,796,954		
一般管理費等	式	1	3,277,698		
解析等調査業務費	式	1	9,370,000		
調査業務価格	式	1	42,740,000		