

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事
工事地名	岡山県倉敷市真備町下二万～箭田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 工磨@		
2) 主工種	河川工事		
3) 工期	316日間	自	令和6年3月22日
		至	令和7年1月31日
4) 工事概要			

公表日

令和6年3月21日

積算内訳書

工事名	令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	182,449,943		
河川土工	式	1	35,099,972		
盛土工	m3	2,600	10,961,090	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 2,430 m3 2,400 m3
盛土工(ICT)	m3	10,000	21,873,450	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 11,120 m3 11,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,265,432	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	4,240 m2
法覆護岸工	式	1	107,237,435		
作業土工	式	1	2,255,625		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	102,039,250	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅 80cm 高さ 45cm； 大型ブロック積 (1号環境保全型ブロック) 控え750； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 中詰材 (割栗石) 割栗石 50～150mm；	550 m 2,035 m2 578 m3 953 m3

積算内訳書

工事名		令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 10mm ;	2,040	m2
				目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板 t=10 ;	8	m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40 (高炉) ;	76	m3
植生工	式	1	2,942,560	人工張芝 ワラ付 ;	4,240	m2
付帯道路工	式	1	4,820,456			
アスファルト舗装工	式	1	4,820,456	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm ;	2,120	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,120	m2
樋門・樋管本体工	式	1	32,142,080			
管渠更生工	式	1	32,142,080	管渠更生材料 仕上矩形 1510×1490 ;	56	m
				製管 仕上矩形 1510×1490 ;	56	m
				裏込充填 高強度モルタル ;	34	m3
				管口仕上 耐酸モルタル ;	2	箇所
仮設工	式	1	3,150,000			
交通管理工	式	1	3,150,000			
直接工事費	式	1	182,449,943			
共通仮設費	式	1	17,779,612			

積算内訳書

工事名	令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,782,612	
技術管理費	式	1	1,195,612	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,587,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,997,000	
純工事費	式	1	200,229,555	
現場管理費	式	1	49,396,000	
工事原価	式	1	303,857,321	
一般管理費等	式	1	43,362,679	
工事価格	式	1	347,220,000	

積算内訳書

工事名	令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事(川辺工区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	16,564,125		
河川土工	式	1	3,581,257		
盛土工	m3	280	1,151,159	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				土砂等運搬	260 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	260 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工(ICT)	m3	1,100	2,184,320	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
				土砂等運搬	1,210 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1,200 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	245,778	法面整形(盛土部)(ICT)	460 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	11,670,121		
作業土工	式	1	240,678		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,110,203	現場打基礎コンクリート	60 m
				(1号コンクリートブロック基礎)	
				18-8-40(高炉)底幅80cm高さ45cm；	
				大型ブロック積	222 m2
				(2号環境保全型ブロック)	
				控え750；	
				胴込・裏込材(碎石)	63 m3
				再生碎石 RC-40；	
				中詰材	104 m3
				(割栗石)	
				割栗石 50～150mm；	

積算内訳書

工事名		令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事(川辺工区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 10mm ;	220	m2
				目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.8	m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	8	m3
植生工	式	1	319,240	人工張芝 ワラ付 ;	460	m2
付帯道路工	式	1	525,247			
アスファルト舗装工	式	1	525,247	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッパン RC-30 仕上り厚 100mm ;	231	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	231	m2
仮設工	式	1	787,500			
交通管理工	式	1	787,500			
直接工事費	式	1	16,564,125			
共通仮設費	式	1	2,377,168			
共通仮設費	式	1	239,168			
技術管理費	式	1	6,168	保守管理(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	233,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,138,000			
純工事費	式	1	18,941,293			

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名 令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事(妹工区)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	17,143,305		
河川土工	式	1	4,160,437		
盛土工	m3	280	1,253,599	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	260 m3
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	260 m3
盛土工(ICT)	m3	1,100	2,661,060	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,210 m3
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1,200 m3
法面整形工(ICT)	式	1	245,778	法面整形(盛土部)(ICT)	460 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	11,670,121		
作業土工	式	1	240,678		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,110,203	現場打基礎コンクリート (1号コンクリートブロック基礎) 18-8-40(高炉)底幅 80cm 高さ 45cm；	60 m
				大型ブロック積 (3号環境保全型ブロック) 控え750；	222 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	63 m3
				中詰材 (割栗石) 割栗石 50～150mm；	104 m3

積算内訳書

工事名	令和5年度小田川箭田地区外堤防強化工事(妹工区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 10mm ;	220 m2
				目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.8 m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	8 m3
植生工	式	1	319,240	人工張芝 ワラ付 ;	460 m2
付帯道路工	式	1	525,247		
アスファルト舗装工	式	1	525,247	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	231 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	231 m2
仮設工	式	1	787,500		
交通管理工	式	1	787,500		
直接工事費	式	1	17,143,305		
共通仮設費	式	1	2,445,168		
共通仮設費	式	1	246,168		
技術管理費	式	1	6,168	保守管理(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	240,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,199,000		
純工事費	式	1	19,588,473		

