

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事
工事地名	岡山県倉敷市水島川崎通地先

2. 工事内容

1)	事務所名	岡山河川事務所 工務課		
2)	主 工 種	海岸工事		
3)	工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
			至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要				

日表公

令和6年3月6日

積算内訳書

工事名	令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	113,753,266		
海岸土工	式	1	3,853,188		
掘削工 (ICT)	式	1	73,710	掘削 (ICT)	180 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	m3	70	186,634	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	m3	840	1,881,117	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,711,727	法面整形 (切土部) (ICT)	1,670 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	640 m2
				法面締固め無し；	
護岸基礎工	式	1	58,731,819		
作業土工	式	1	886,947		
基礎工	式	1	6,134,472	現場打基礎	350 m
				(1号法留基礎)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 51.4cm 高さ 50cm；	
				現場打基礎	3 m
				(2号法留基礎)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 54.9cm 高さ 58cm；	
				現場打基礎	67 m
				(3号法留基礎)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm；	
矢板工	式	1	51,710,400	広幅鋼矢板	84 枚
				25H型 広幅鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長	

積算内訳書

工事名	令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				19.45m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
法覆護岸工	式	1	26,723,520		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	23,923,568	平ブロック張 (1号平ブロック張) 控120mm ;	2,776 m2
護岸付属物工	式	1	2,698,972	1号階段 川裏路肩 1号坂路 張コンクリート (1号張コンクリート)	1箇所 384 m 35 m 4 m2
植生工	式	1	100,980	人工張芝 ワラ付 ;	150 m2
構造物撤去工	式	1	1,373,424		
構造物取壊し工	式	1	832,572	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	1,560 m2
運搬処理工	式	1	540,852	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	78 m3 78 m3
付帯道路工	式	1	6,469,083		
アスファルト舗装工	式	1	4,946,205	下層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,050 m2 1,060 m2 1,060 m2
側溝工	式	1	899,500	現場打水路 (1号現場打水路)	50 m

積算内訳書

工事名		令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管理用道路工	式	1	623,378	敷砂利 RC-40 敷厚200mm ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1,070	m2
仮設工	式	1	15,174,232		1	式
掘削工 (ICT)	式	1	450,450	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	1,100	m3
路体盛土工 (ICT)	m3	1,200	798,606	路体(築堤)盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 1 1	式 式 式
法面整形工 (ICT)	式	1	46,989	法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	90	m2
植生工	式	1	60,588	人工張芝 ワラ付 ;	90	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,939,883	下層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	629 629 629	m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,330,790	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	1,100 1,100	m2 m2
防草コンクリート	式	1	81,739	張りコンクリート (1号防草コンクリート) 18-8-40 (高炉) ; 張りコンクリート	19 5	m m2

積算内訳書

工事名		令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(2号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) ;		
付帯道路工	式	1	95,789	敷砂利 RC-40 敷厚100mm ;	320	m2
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
構造物取壊し工	式	1	896,616	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	1,680	m2
運搬処理工	式	1	506,182	殻運搬 アスファルト殻 ;	73	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	73	m3
土留・仮締切工	式	1	6,966,600	土のう (耐候性大型土のう)	600	袋
				土のう (耐候性大型土のう)	600	袋
仮設工	式	1	1,428,000			
交通管理工	式	1	1,428,000			
直接工事費	式	1	113,753,266			
共通仮設費	式	1	13,432,956			
共通仮設費	式	1	3,718,956			
技術管理費	式	1	1,175,956	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,543,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,714,000			

積算内訳書

工事名		令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事(古地箇所)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	63,636,756		
河川土工	式	1	6,488,147		
掘削工	式	1	58,387	掘削	190 m3
				土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	1,100	5,642,960	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	786,800	法面整形(盛土部)	2,000 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
護岸基礎工	式	1	1,695,000		
基礎工	式	1	1,695,000	現場打基礎	75 m
				(PB-1-4-1)	
				18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；	
法覆護岸工	式	1	43,163,562		
作業土工	式	1	1,497,132		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	14,624,262	現場打基礎コンクリート	370 m
				(1号ブロック基礎)	
				18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；	
				コンクリート(間知)ブロック積	372 m2
				(1号ブロック積)	
				控え35cm 滑面；	
				目地板	2 m2
				(天端コンクリート)	
				瀝青繊維質目地板t=10；	

積算内訳書

工事名	令和5年度高梁川鶴新田外堤防工事(古地箇所)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	19 m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	26,544,000	間知ブロック張 (KP-1-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1 ;	1,200 m2
植生工	式	1	498,168	人工張芝 ワラ付 ;	740 m2
堤防補強工	式	1	10,730,000		
かご工	式	1	10,730,000	ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200 ;	370 m
構造物撤去工	式	1	988,847		
構造物取壊し工	式	1	778,095	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 石積取壊し 控え45cm未満(空積) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	37 m3 703 m2 1 式 1 式
運搬処理工	式	1	210,752	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	37 m3 37 m3
仮設工	式	1	571,200		
交通管理工	式	1	571,200		

