

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度高梁川整備工事
工事地名	岡山県倉敷市水江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

公表日
令和6年3月3日

積算内訳書

工事名	令和5年度高梁川整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	63,169,040		
河川土工	式	1	32,115,889		
掘削工	式	1	4,140,494	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	16,000 m3 1 式
盛土工	m3	910	489,845	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式 1 式
法面整形工	式	1	295,050	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	750 m2
残土処理工	式	1	27,190,500		
堤防養生工	式	1	10,329,510		
伐木除根工	式	1	10,329,510	伐木・伐竹 伐木(粗)； 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬	46,500 m2 46,500 m2 46,500 m2 46,500 m2
法覆護岸工	式	1	504,900		
植生工	式	1	504,900	人工張芝 ワ付；	750 m2
付帯道路工	式	1	14,478,435		
アスファルト舗装工	式	1	14,478,435	上層路盤(車道・路肩部) HMS-25 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,850 m2 2,770 m2

積算内訳書

工事名		令和5年度高梁川整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				表層(車道・路肩部) 密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,700 m2
構造物撤去工	式	1	3,243,306		
構造物取壊し工	式	1	1,362,690	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	13 m 2,540 m2
運搬処理工	式	1	1,880,616	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	254 m3 254 m3
仮設工	式	1	2,497,000		
工事用道路工	式	1	1,069,000		
交通管理工	式	1	1,428,000		
直接工事費	式	1	63,169,040		
共通仮設費	式	1	5,942,000		
共通仮設費	式	1	668,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	668,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,274,000		
純工事費	式	1	69,111,040		
現場管理費	式	1	19,468,000		
工事原価	式	1	88,579,040		

積算内訳書

[illegible]