

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度高梁川下流維持工事【令和 6 年度】
工事地名	高梁川（河口～新川辺橋）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	730日間 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川下流維持工事【令和6年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	73,633,018		
除草工	式	1	68,336,120		
堤防除草工	式	1	68,336,120	除草 (遠隔操縦式) 882,000 m2 除草 (肩掛式) 398,000 m2 集草 (機械集草) 882,000 m2 集草 (人力集草) 398,000 m2 積込・荷卸 1,279,000 m2 運搬(堤防除草) 238,000 m2 運搬(堤防除草) 266,000 m2 運搬(堤防除草) 775,000 m2 除草処分 130 t 除草処分 170 t 除草処分 550 t	
堤防養生工	式	1	210,090		
伐木除根工	式	1	210,090	伐木・伐竹 1,000 m2 伐木(粗) ; 除根整地 1,000 m2 集積積込み 1,000 m2	
清掃工	式	1	258,400		
塵芥処理工	式	1	258,400	堆積塵芥収集(人力処理) 40 m3	
補修工	式	1	448,800		
法面補修工	式	1	448,800	張芝 200 m2 張芝工 300m2未満 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川下流維持工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
応急処理工	式	1	1,963,500	
応急処理作業工	式	1	1,963,500	応急処理作業 1 式
緊急時対応工	式	1	1,416,508	
緊急時対応工	式	1	1,416,508	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車・照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	999,600	
交通管理工	式	1	999,600	
直接工事費	式	1	73,633,018	
共通仮設費	式	1	7,455,000	
共通仮設費	式	1	1,607,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,607,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,848,000	
純工事費	式	1	81,088,018	
現場管理費	式	1	25,855,000	
工事原価	式	1	106,943,018	
一般管理費等	式	1	16,626,982	
工事価格	式	1	123,570,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川下流維持工事【令和7年度】
工事地名	高梁川（河口～新川辺橋）

2. 工事内容

1)	事務所名	岡山河川事務所	管理課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4)	工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川下流維持工事【令和7年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	73,633,018			
除草工	式	1	68,336,120			
堤防除草工	式	1	68,336,120	除草	882,000	m2
				(遠隔操縦式)		
				除草	398,000	m2
				(肩掛式)		
				集草	882,000	m2
				(機械集草)		
				集草	398,000	m2
				(人力集草)		
				積込・荷卸	1,279,000	m2
				運搬(堤防除草)	238,000	m2
				運搬(堤防除草)	266,000	m2
運搬(堤防除草)	775,000	m2				
除草処分	130	t				
除草処分	170	t				
除草処分	550	t				
堤防養生工	式	1	210,090			
伐木除根工	式	1	210,090	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	1,000	m2
集積積込み	1,000	m2				
清掃工	式	1	258,400			
塵芥処理工	式	1	258,400	堆積塵芥収集(人力処理)	40	m3
補修工	式	1	448,800			
法面補修工	式	1	448,800	張芝	200	m2
				張芝工 300m2未満；		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川下流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
応急処理工	式	1	1,963,500	
応急処理作業工	式	1	1,963,500	応急処理作業 1 式
緊急時対応工	式	1	1,416,508	
緊急時対応工	式	1	1,416,508	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車・照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	999,600	
交通管理工	式	1	999,600	
直接工事費	式	1	73,633,018	
共通仮設費	式	1	7,455,000	
共通仮設費	式	1	1,607,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,607,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,848,000	
純工事費	式	1	81,088,018	
現場管理費	式	1	25,855,000	
工事原価	式	1	106,943,018	
一般管理費等	式	1	16,626,982	
工事価格	式	1	123,570,000	