

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事
工事地名	岡山県岡山市東区西幸西地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	259日間	自 令和 6年 7月16日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	84,306,464		
海岸土工	式	1	4,588,697		
掘削工	式	1	31,230	掘削	100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	4,100	4,476,127	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	81,340	法面整形(盛土部)	200 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	28,847,664		
固結工	式	1	28,847,664	中層混合処理A	2,816 m3
				5m<L≤8m；	
				中層混合処理B	556 m3
				8m<L≤10m；	
				中層混合処理C	2,268 m3
				10m<L≤13m；	
護岸基礎工	式	1	12,607,426		
捨石工	式	1	1,489,706	割栗石	277 m3
				150-200；	
基礎工	式	1	5,921,600	現場打基礎	80 m
				(1号基礎コンクリート)	
				18-8-40(高炉) 底幅 100cm 高さ 100cm；	
				現場打基礎	80 m

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ;	
矢板工	式	1	5,196,120	広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 9.5m 鋼矢板打込 長 6.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 鋼材切断 鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H 型) ; 現場発生品運搬 広幅鋼矢板 ;	21 枚 21 箇所 1 式
護岸工	式	1	7,597,544		
コンクリート被覆工	式	1	7,597,544	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 止水板 CF(塩ビ製) 200×5 ; タイヤ SD345 D16 L=600 ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ;	204 m3 1 式 20 m2 40 m 160 本 400 m2
天端被覆工	式	1	718,170		
護岸付属物工	式	1	718,170	1号天端コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	37 m
波返工	式	1	6,336,283		
波返工	式	1	6,336,283	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ;	105 m3 0.62 t

積算内訳書

工事名		令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.89	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	11	m2
				止水板 CF(塩ビ製) 200×5 ;	15	m
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 (円形型枠) 一般型枠 ;	1	式
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 数厚 10cm ;	74	m2
				型枠 一般型枠 ;	1	式
裏法被覆工	式	1	2,029,314			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,981,000	平ブロック張 控120mm ;	200	m2
植生工	式	1	48,314	人工張芝 ワラ付 ;	70	m2
排水構造物工	式	1	1,867,623			
場所打水路工	式	1	1,867,623	基礎材 再生クラッシュラン40～0 数厚 0.1m ;	63	m2
				コンクリート 18-8-40(高炉) ;	16	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2	m2
				型枠 一般型枠 ;	1	式
付属物設置工	式	1	1,043,358			

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
付属物工	式	1	1,043,358	1号法肩コンクリート 18-8-40(高炉) ;	90	m
		-		1号平張コンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 20cm ;	51	m2
構造物撤去工	式	1	8,950,010			
構造物取壊し工	式	1	5,799,367	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	263	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	155	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	69	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	690	m2
運搬処理工	式	1	3,150,643	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	263	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	155	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	42	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	263	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	155	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	42	m3
付帯道路工	式	1	3,187,810			
アスファルト舗装工	式	1	3,048,100	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	1,000	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超 ;	1,000	m2
縁石工	式	1	139,710	1号舗装止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	15	m

積算内訳書

工事名		令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設工	式	1	1,962,331		
盛土工	m3	290	290,023	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式
残土処理工	式	1	299,196		
アスファルト舗装工	式	1	653,965	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	252 m2 252 m2
側溝工	式	1	302,770	コルゲートパイプ 設置・撤去 300×150；	34 m
管渠工	式	1	169,571	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm；	37 m
構造物取壊し工	式	1	138,927	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	252 m2
運搬処理工	式	1	107,879	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 水路材；	13 m3 13 m3 1 式
仮設工	式	1	4,570,234		
土留・仮締切工	式	1	248,148		
作業ヤード整備工	式	1	2,762,086		
交通管理工	式	1	1,560,000		

積算内訳書

工事名 令和6年度吉井川西幸西高潮堤防第6工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	84,306,464	
共通仮設費	式	1	9,006,300	
共通仮設費	式	1	2,658,300	
運搬費	式	1	1,812,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	839,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,348,000	
純工事費	式	1	93,312,764	
現場管理費	式	1	22,346,000	
工事原価	式	1	115,658,764	
一般管理費等	式	1	19,451,236	
工事価格	式	1	135,110,000	