

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和6年度高梁川船穂外堤防強化工事 |
| 工事地名 | 岡山県倉敷市船穂地先、酒津地先   |

### 2. 工事内容

- |         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 岡山河川事務所 | 工務課                        |
| 2) 主工種  | 河川工事    |                            |
| 3) 工期   | 193日間   | 自 令和7年2月18日<br>至 令和7年8月29日 |

### 4) 工事概要

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度高梁川船穂外堤防強化工事 |     |             |                        |          |
|------------|-------------------|-----|-------------|------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                | 数量  | 金額          | 細別内訳                   |          |
| 築堤・護岸      | 式                 | 1   | 109,509,251 |                        |          |
| 河川土工       | 式                 | 1   | 7,574,087   |                        |          |
| 掘削工        | 式                 | 1   | 1,015,560   | 掘削                     | 910 m3   |
| 盛土工        | m3                | 270 | 1,477,710   | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; |          |
| 法面整形工      | 式                 | 1   | 486,717     | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;   | 1 式      |
|            |                   |     |             | 法面整形(切土部)              | 270 m2   |
|            |                   |     |             | 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ; |          |
|            |                   |     |             | 法面整形(盛土部)              | 660 m2   |
|            |                   |     |             | 法面締固め無し 現場制約無し ;       |          |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 4,594,100   |                        |          |
| 法覆護岸工      | 式                 | 1   | 614,472     |                        |          |
| 植生工        | 式                 | 1   | 614,472     | 人工張芝<br>ワラ付 ;          | 660 m2   |
|            |                   |     |             | 植生土のう<br>40×60cm ;     | 200 袋    |
| 堤防補強工      | 式                 | 1   | 42,346,988  |                        |          |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 1,317,700   |                        |          |
| ドレン工       | 式                 | 1   | 41,029,288  | 段積擁壁                   | 7 m      |
|            |                   |     |             | (1号段積擁壁)               |          |
|            |                   |     |             | 段積擁壁                   | 375 m    |
|            |                   |     |             | (2号段積擁壁)               |          |
|            |                   |     |             | 張コンクリート                | 2,722 m2 |
|            |                   |     |             | (1号張コンクリート)            |          |
|            |                   |     |             | 18-8-40(高炉) t=70 ;     |          |
|            |                   |     |             | 小口止                    | 3 箇所     |
|            |                   |     |             | (1号小口止)                |          |
|            |                   |     |             | 18-8-40(高炉) ;          |          |

## 積算内訳書

| 工事名        |    | 令和6年度高梁川船穂外堤防強化工事 |            |                                                                                                                    |                |          |
|------------|----|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量                | 金額         | 細別内訳                                                                                                               |                |          |
|            |    |                   |            | 小口止<br>(2号小口止)<br>18-8-40(高炉) ;                                                                                    | 2              | 箇所       |
| 付帯道路工      | 式  | 1                 | 38,755,267 |                                                                                                                    |                |          |
| 作業土工       | 式  | 1                 | 4,605,200  |                                                                                                                    |                |          |
| アスファルト舗装工  | 式  | 1                 | 515,314    | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ;<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; | 139<br>139     | m2<br>m2 |
| アスファルト舗装工  | 式  | 1                 | 14,470,753 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm ;<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3<br>.0m以下 ;             | 6,490<br>6,490 | m2<br>m2 |
| 縁石工        | 式  | 1                 | 19,164,000 | 地先境界ブロック<br>(1号地先境界ブロック)<br>C種(150×150×600) ;                                                                      | 4,000          | m        |
| 公園復旧工      | 式  | 1                 | 19,338,552 |                                                                                                                    |                |          |
| 作業土工       | 式  | 1                 | 2,024,550  |                                                                                                                    |                |          |
| 縁石工        | 式  | 1                 | 8,465,978  | 歩車道境界ブロック<br>(1号歩車道境界ブロック)<br>C種(180/240×300×600) ;<br>地先境界ブロック<br>(1号地先境界ブロック)<br>C種(150×150×600) ;               | 14<br>1,744    | m<br>m   |
| 付属物設置工     | 式  | 1                 | 28,024     | 車止め<br>(1号車止め)<br>φ101.6 300×300×300基礎付 ;<br>流用品運搬                                                                 | 2<br>1         | 基<br>式   |

## 積算内訳書

| 工事名 令和6年度高梁川船穂外堤防強化工事 |     |     |             |                                                                                                          |
|-----------------------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別            | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                  |
|                       |     |     |             | 車止め；                                                                                                     |
| 植生工                   | 式   | 1   | 8,820,000   | 張芝<br>張芝工 500m2以上； 5,000 m2                                                                              |
| 構造物撤去工                | 式   | 1   | 99,885      |                                                                                                          |
| 構造物取壊し工               | 式   | 1   | 74,825      | コンクリート構造物取壊し 3 m3<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断 36 m<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎 14 m2<br>アスファルト舗装版 15cm以下；  |
| 運搬処理工                 | 式   | 1   | 25,060      | 殻運搬 3 m3<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬 0.7 m3<br>アスファルト殻；<br>殻処分 3 m3<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 0.7 m3<br>アスファルト殻； |
| 仮設工                   | 式   | 1   | 780,000     |                                                                                                          |
| 交通管理工                 | 式   | 1   | 780,000     |                                                                                                          |
| 直接工事費                 | 式   | 1   | 109,509,251 |                                                                                                          |
| 共通仮設費                 | 式   | 1   | 12,256,000  |                                                                                                          |
| 共通仮設費                 | 式   | 1   | 2,455,000   |                                                                                                          |
| 現場環境改善費(率計上)          | 式   | 1   | 2,455,000   |                                                                                                          |
| 共通仮設費(率計上)            | 式   | 1   | 9,801,000   |                                                                                                          |



## 積算内訳書

| 工事名 令和6年度高梁川船穂外堤防強化工事(酒津箇所) |    |       |            |                                                                                                          |
|-----------------------------|----|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別                  | 単位 | 数量    | 金額         | 細別内訳                                                                                                     |
| 築堤・護岸                       | 式  | 1     | 48,234,370 |                                                                                                          |
| 河川土工                        | 式  | 1     | 41,030,500 |                                                                                                          |
| 盛土工                         | m3 | 1,400 | 4,672,300  | 路体(築堤)盛土 1 式<br>4.0m以上；                                                                                  |
| 盛土補強工                       | 式  | 1     | 36,358,200 | 土材料 1 式<br>吸出し防止材(全面)設置 5,400 m2<br>t=10；<br>遮水シート 5,400 m2<br>t=1.5mm；                                  |
| 付帯道路工                       | 式  | 1     | 7,203,870  |                                                                                                          |
| アスファルト舗装工                   | 式  | 1     | 7,203,870  | 下層路盤(車道・路肩部) 2,700 m2<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>表層(車道・路肩部) 2,700 m2<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； |
| 直接工事費                       | 式  | 1     | 48,234,370 |                                                                                                          |
| 共通仮設費                       | 式  | 1     | 4,745,000  |                                                                                                          |
| 共通仮設費                       | 式  | 1     | 549,000    |                                                                                                          |
| 現場環境改善費(率計上)                | 式  | 1     | 549,000    |                                                                                                          |
| 共通仮設費(率計上)                  | 式  | 1     | 4,196,000  |                                                                                                          |
| 純工事費                        | 式  | 1     | 52,979,370 |                                                                                                          |
| 現場管理費                       | 式  | 1     | 16,174,000 |                                                                                                          |
| 工事原価                        | 式  | 1     | 69,153,370 |                                                                                                          |