

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事
工事地名	岡山県岡山市東区西幸西地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	390日間	自 令和7年3月17日 至 令和8年4月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和6年度吉井川西幸西外堤防工事				
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳	
堤防・護岸		式	1	119,022,181		
海岸土工		式	1	2,653,580		
掘削工 (ICT)		式	1	103,400	掘削 (ICT)	250 m3
盛土工		m3	120	93,204	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)		m3	2,400	2,319,228	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	137,748	法面整形 (盛土部) (ICT)	260 m2
					法面締固め無し ;	
地盤改良工		式	1	82,980,000		
固結工		式	1	82,980,000	スリ-攪拌	600 本
					セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ (打設長) 15.5m 長さ (杭長) 13.5m ;	
護岸基礎工		式	1	14,944,088		
作業土工		式	1	159,055		
基礎工		式	1	2,323,920	現場打基礎	46 m
					(1号基礎コンクリート)	
					18-8-25 (高炉) 底幅 100cm 高さ 100cm ;	
矢板工		式	1	12,461,113	広幅鋼矢板	51 枚
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.3m 鋼矢板打込長 6.5m ;	
					鋼材切断	51 箇所
					鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIV, IIIV, IVw, 10H, 25H型) ;	
					現場発生品運搬	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				広幅鋼矢板；
法覆護岸工	式	1	462,400	
護岸付属物工	式	1	462,400	袋詰玉石 2t用； 20 袋
護岸工	式	1	6,025,024	
コンクリート被覆工	式	1	4,827,143	コンクリート 136 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 目地板 14 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 止水板 27 m CF(塩ビ製)200×5； タイパ－ 91 本 SD345 D16 L=600； 均しコンクリート 268 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；
護岸付属物工	式	1	1,197,881	コンクリート 18 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 止水板 6 m CF(塩ビ製)200×5； 差筋 20 本 SD345 D16 L=600； 基礎材 7 m2 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 裏込碎石 11 m3 再生クラッシュラン40～0；

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;	2 m2
波返工	式	1	2,206,806		
波返工	式	1	2,206,806	コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10 ; 止水板 CF (塩ビ製) 200×5 ; 均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;	37 m3 1 式 3 m2 6 m 38 m2
裏法被覆工	式	1	179,452		
植生工	式	1	179,452	人工張芝 ワラ付 ;	260 m2
付属物設置工	式	1	6,933,408		
護岸付属物工	式	1	6,933,408	平張コンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40 (高炉) ; 1号坂路 袋詰玉石 2t用 ;	648 m2 1 箇所 90 袋
付帯道路工	式	1	1,238,773		
アスファルト舗装工	式	1	1,238,773	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 60mm 3.0m超 ;	405 m2 405 m2
構造物撤去工	式	1	1,320,650		

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
構造物取壊し工	式	1	854,700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	465,950	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	50	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	50	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3
仮設工	式	1	78,000			
交通管理工	式	1	78,000			
堤防・護岸	式	1	98,695,765			
海岸土工	式	1	4,941,024			
掘削工 (ICT)	式	1	41,360	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	100	m3
盛土工	m3	340	710,454	路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込 (0-ｽ)) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
盛土工 (ICT)	m3	2,100	3,924,310	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込 (0-ｽ)) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	264,900	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	500	m2
矢板護岸工	式	1	63,767,000			
矢板工	式	1	63,767,000	鋼矢板 VIL型 鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長 19.5m；	110	枚
法覆護岸工	式	1	20,539,163			
作業土工	式	1	747,624			
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	18,054,019	2号基礎コンクリート コンクリート (間知) ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控35cm； 胴込・裏込材 (碎石) 再生碎石・RC-40； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート) 18-8-40 (高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	125 478 239 16 9 0.9	m m2 m3 m2 m3 m2
護岸付属物工	式	1	1,737,520	平張コンクリート (1号平張コンクリート) 18-8-40 (高炉) 底幅 185cm 天端幅 185cm 高さ 50cm； 袋詰玉石 2t用；	88 20	m2 袋
天端被覆工	式	1	3,275,000			
護岸付属物工	式	1	3,275,000	1号天端コンクリート 18-8-40 (高炉)；	125	m

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
裏法被覆工	式	1	269,178		
植生工	式	1	269,178	人工張芝 ワ付；	390 m2
付帯道路工	式	1	4,445,571		
アスファルト舗装工	式	1	2,647,821	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	1,230 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	1,230 m2
縁石工	式	1	1,797,750	地先境界ブロック (1号舗装止) C種(150×150×600)；	375 m
構造物撤去工	式	1	1,380,829		
構造物取壊し工	式	1	919,609	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	15 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	100 m2
運搬処理工	式	1	461,220	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	50 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	4 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	50 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3
				殻処分	4 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト；
仮設工	式	1	78,000	
交通管理工	式	1	78,000	
直接工事費	式	1	217,717,946	
共通仮設費	式	1	31,174,100	
共通仮設費	式	1	15,216,100	
運搬費	式	1	9,678,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,174,100	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 六価砒溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	4,364,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,958,000	
純工事費	式	1	248,892,046	
現場管理費	式	1	60,578,000	
工事原価	式	1	309,470,046	
一般管理費等	式	1	45,459,954	
工事価格	式	1	354,930,000	