

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)
工事地名	岡山市北区京橋町～丸の内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	234,132,964	
河川土工	式	1	34,877,675	
盛土工	m3	7,700	33,797,649	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土補強工	式	1	973,764	吸出し防止材 990 m2 合繊不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10；
法面整形工	式	1	106,262	法面整形(盛土部) 260 m2 法面締固め無 現場制約無；
護岸基礎工	式	1	9,318,356	
作業土工	式	1	638,046	
基礎工	式	1	8,680,310	碎石基礎 310 m3 RC-40； 現場打基礎 180 m (1号現場打基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 158 c m 高さ 59 c m；
法覆護岸工	式	1	79,960,892	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	71,563,340	現場打擁壁 1,240 m2 (1号現場打擁壁) 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 750 m3 再生碎石 RC-40；

積算内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材(全面)設置 合成不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10 ;	1,250	m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	84	m3
護岸付属物工	式	1	8,397,552	張コンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=200 ;	1,096	m2
裏法被覆工	式	1	179,452			
植生工	式	1	179,452	人工張芝 ワ付 幅100cm ;	260	m2
付属物設置工	式	1	4,830,480			
防止柵工	式	1	3,610,440	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	180	m
				転落防止柵基礎 (1号転落防止柵基礎) 18-8-40(高炉) ;	180	m
縁石工	式	1	1,220,040	歩車道境界ブロック (1号歩道境界ブロック) B種(180/205×250×600) ;	180	m
根固め工	式	1	17,802,400			
沈床工	式	1	17,802,400	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	770	袋
付帯道路工	式	1	1,631,640			
側溝工	式	1	1,631,640	プレキャストL形側溝 (1号プレキャストL型側溝) 幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600) ;	169	m
				プレキャストL型側溝 (2号プレキャストL型側溝)	11	m

積算内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600) ;
構造物撤去工	式	1	1,285,734	
防護柵撤去工	式	1	200,291	防護柵撤去(ガードレール) 49 m 防護柵撤去(ガードパイプ) 69 m
構造物取壊し工	式	1	682,040	コンクリート構造物取壊し 64 m3 無筋構造物 機械施工 ; 石張撤去 4 m3
運搬処理工	式	1	403,403	殻運搬 64 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 4 m3 石張 ; 殻処分 64 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 Gr-C-2B, Gp-C-2B ;
仮設工	式	1	84,246,335	
工事用道路工	式	1	70,725,135	
汚濁防止工	式	1	11,961,200	
交通管理工	式	1	1,560,000	
直接工事費	式	1	234,132,964	
共通仮設費	式	1	22,794,658	
共通仮設費	式	1	4,649,658	
運搬費	式	1	18,658	仮設材運搬費 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,631,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,145,000	
純工事費	式	1	256,927,622	
現場管理費	式	1	62,407,000	
工事原価	式	1	319,334,622	
一般管理費等	式	1	46,715,378	
工事価格	式	1	366,050,000	