

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度高梁川酒津地区整備工事
工事地名	岡山県倉敷市水江地先～岡山県総社市清音古地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	362日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川酒津地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	252,579,445	
河川土工	式	1	71,383,528	
掘削工	式	1	1,731,680	掘削 7,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	2,336,820	掘削 (ICT) 7,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	m3	5,600	7,717,020	整地 1 式 敷均し (ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工 (ICT)	m3	20,700	40,110,760	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	688,740	法面整形 (盛土部) (ICT) 1,300 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	18,798,508	
法覆護岸工	式	1	3,952,070	
植生工	式	1	3,952,070	市松芝 3,300 m2 野芝； 人工張芝 1,300 m2 ワラ付；
根固め工	式	1	169,101,024	

積算内訳書

工事名		令和6年度高梁川酒津地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
根固めブロック工	式	1	169,101,024	袋詰玉石 3t用(長期性能型)流用又は採取材; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満; 吸出し防止材 t=10mm;	6,675 袋 1 式 1 式 1,440 m2
付帯道路工	式	1	5,132,823		
アスファルト舗装工	式	1	5,132,823	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	1,770 m2 1,770 m2
仮設工	式	1	3,010,000		
汚濁防止工	式	1	3,010,000		
直接工事費	式	1	252,579,445		
共通仮設費	式	1	25,409,750		
共通仮設費	式	1	6,112,750		
運搬費	式	1	10,802	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,236,948	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	4,865,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	19,297,000		

積算内訳書

[illegible]