

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先～真備町川辺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	365日間	自 令和7年2月28日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	229,523,381		
河川土工	式	1	36,980,961		
掘削工	m3	1	566,280	掘削	1,800 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	13,900	26,298,144	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土補強工	式	1	6,234,000	遮水シート張	2,000 m2
				t=11mm；	
法面整形工	式	1	2,051,127	法面整形(切土部)	1,530 m2
				現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,980 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	1,831,410		
護岸基礎工	式	1	12,188,809		
作業土工	式	1	4,075,809		
基礎工	式	1	8,113,000	現場打基礎	350 m
				(PB-1-4-1)	
				18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；	
法覆護岸工	式	1	109,368,725		
作業土工	式	1	396,422		

積算内訳書

工事名		令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	13,934,929	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート) 18-8-40 (高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; コンクリート (間知) ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控350 滑面 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40 (高炉) ; 目地板 (1号天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	100 m 438 m2 8 m3 0.7 m2
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	81,356,000	間知ブロック張 (KP-2-2) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石不要 1 8-8-40 (高炉) 遮水シート無 ;	4,400 m2
護岸付属物工	式	1	13,426,000	護岸法肩 (SH-2-1)	350 m
植生工	式	1	255,374	人工張芝 ワラ付 ;	370 m2
堤防補強工	式	1	15,904,500		
かご工	式	1	15,904,500	ふとんかご (1号ふとんかご) 幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200 ;	575 m
排水構造物工	式	1	6,827,756		
側溝工	式	1	2,716,756	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 ; 側溝蓋 (PC4-B300) 300 41.2×9.5×50 ;	166 m 332 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打水路工	式	1	4,111,000	現場打水路 (1号現場打水路) 500 500 18-8-40 (高炉) ;	100 m
根固め工	式	1	39,094,800		
根固めブロック工	式	1	39,094,800	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t ブロック購 入無 ;	600 個 600 個
付帯道路工	式	1	2,596,900		
アスファルト舗装工	式	1	2,596,900	下層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,000 m2 1,000 m2
構造物撤去工	式	1	1,063,020		
構造物取壊し工	式	1	702,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	70 m3
運搬処理工	式	1	360,920	殻運搬 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 コンクリート殻 (無筋) ;	70 m3 70 m3
仮設工	式	1	5,497,910		
土留・仮締切工	式	1	3,937,910		
交通管理工	式	1	1,560,000		
直接工事費	式	1	229,523,381		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,790,000	
共通仮設費	式	1	1,894,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,894,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,896,000	
純工事費	式	1	246,313,381	
現場管理費	式	1	54,853,000	
工事原価	式	1	301,166,381	
一般管理費等	式	1	44,413,619	
工事価格	式	1	345,580,000	