

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先～倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 7年 3月17日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	161,814,159		
河川土工		式	1	24,074,720		
掘削工 (ICT)		式	1	703,120	掘削 (ICT)	1,700 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		m3	1,100	3,969,100	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					4.0m以上；	
					土材料	1 式
盛土工 (ICT)		m3	390	96,915	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
盛土補強工		式	1	12,468,000	遮水シート張	4,000 m2
					t=11mm；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,960,821	法面整形 (切土部) (ICT)	1,950 m2
					沖質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	620 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	4,876,764		
護岸基礎工		式	1	45,849,957		
作業土工		式	1	658,557		
基礎工		式	1	6,681,000	現場打基礎	255 m
					(PB-2-1-1)	
					24-12-25 (20) 高炉 底幅 60cm 高さ 70cm；	
矢板工		式	1	38,510,400	広幅鋼矢板	284 枚
					10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込	
					長 6m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
法覆護岸工		式	1	76,135,144		

積算内訳書

工事名		令和6年度高梁川古地堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	75,419,580	連節ブロック張 (1号連節ブロック張) 控250; かごマット(スロープ型) t=50cm 亜鉛アノメッキ 割栗石 径15~20cm;	3,707	m2
護岸付属物工	式	1	494,700	小口止 (1号小口止) 18-8-40(高炉); 小口止 (2号小口止) 18-8-40(高炉);	1	箇所
植生工	式	1	220,864	人工張芝 ワラ付;	320	m2
根固め工	式	1	653,380			
根固めブロック工	式	1	653,380	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 4t型 ブロック種類(実質量) 3.89t; 根固めブロック据付 (1号根固めブロック) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89t ブロック購入無;	10	個
付帯道路工	式	1	5,626,828		10	個
管理用道路工	式	1	155,428	敷砂利 C-40 敷厚 100mm; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;	930	m2
アスファルト舗装工	式	1	5,471,400	下層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	1	式
					1	式
					2,000	m2
					2,000	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,474,130	
工事用道路工	式	1	1,187,490	
土留・仮締切工	式	1	5,946,640	
交通管理工	式	1	2,340,000	
直接工事費	式	1	161,814,159	
共通仮設費	式	1	14,892,926	
共通仮設費	式	1	3,679,926	
運搬費	式	1	1,075,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,175,926	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,429,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,213,000	
純工事費	式	1	176,707,085	
現場管理費	式	1	42,144,000	
工事原価	式	1	218,851,085	
一般管理費等	式	1	33,788,915	
工事価格	式	1	252,640,000	