

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度高梁川古地堤防強化第 2 工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先～倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	348日間	自 令和 7年 3月17日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	148,876,048		
河川土工	式	1	24,118,974		
掘削工 (ICT)	式	1	190,256	掘削 (ICT)	460 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	m3	1,500	6,300,087	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	1 式
盛土工 (ICT)	m3	880	1,947,596	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土補強工	式	1	12,468,000	遮水シート張	4,000 m2
				t=11mm；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,065,435	法面整形 (切土部) (ICT)	450 m2
				沖質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,300 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	2,147,600		
護岸基礎工	式	1	5,501,877		
作業土工	式	1	425,457		

積算内訳書

工事名		令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基礎工	式	1	5,076,420	現場打基礎 (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ;	219 m
矢板護岸工	式	1	32,723,940		
作業土工	式	1	127,740		
笠コンクリート工	式	1	2,866,500	笠コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 底幅 70cm 高さ 60cm ;	105 m
矢板工	式	1	29,729,700	広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込 長 10m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	117 枚
法覆護岸工	式	1	43,974,160		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	31,859,680	間知ブロック張 (KP-1-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1 ;	1,384 m2
護岸付属物工	式	1	11,796,988	小口止 (1号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				小口止 (2号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				小口止 (3号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				小口止 (4号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				小口止 (5号小口止)	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート (1号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート (2号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 法肩コンクリート (1号法肩コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	591 m2 613 m2 114 m
植生工	式	1	317,492	人工張芝 ワラ付 ;	460 m2
根固め工	式	1	29,018,542		
根固めブロック工	式	1	3,266,900	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 4t型 ブロック種類(実質量) 3.89 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無 ;	50 個 50 個
捨石工	式	1	25,751,642	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ; 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	800 袋 410 袋 1 式 1 式
付帯道路工	式	1	5,471,400		
アスファルト舗装工	式	1	5,471,400	下層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,000 m2 2,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,875,409	
構造物取壊し工	式	1	1,380,252	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリートブロック撤去 石積取壊し 控え35cm未満(空積)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理； 33 182 583 1 1 m3 m2 m2 式 式
運搬処理工	式	1	495,157	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 33 46 33 46 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	6,191,746	
工事用道路工	式	1	3,793,346	
汚濁防止工	式	1	1,618,400	
交通管理工	式	1	780,000	
直接工事費	式	1	148,876,048	
共通仮設費	式	1	14,045,950	
共通仮設費	式	1	3,580,950	

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,082,856	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 式 式
技術管理費	式	1	1,162,094	保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT) 1 1 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,336,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,465,000	
純工事費	式	1	162,921,998	
現場管理費	式	1	39,492,000	
工事原価	式	1	202,413,998	
一般管理費等	式	1	31,596,002	
工事価格	式	1	234,010,000	