

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川外整備工事
工事地名	高梁川（河口～高梁川出張所管理区間上流端）及び小田川（高梁川出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	302日間	自 令和7年2月28日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	74,241,037		
河川土工	式	1	34,824,125		
掘削工	m3	1	10,906,192	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	48,000 m3 1 式
盛土工	m3	470	261,342	路体(築堤)盛土 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 4.0m以上;	1 式 1 式
法面整形工	式	1	159,393	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	390 m2
残土処理工	式	1	23,497,198		
堤防養生工	式	1	21,884,260		
伐木除根工	式	1	21,884,260	伐木・伐竹 伐木(機械施工); 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬	93,000 m2 93,000 m2 93,000 m2 2,800 m3
法覆護岸工	式	1	269,178		
植生工	式	1	269,178	人工張芝 ワラ付;	390 m2
根固め工	式	1	8,052,960		
根固めブロック工	式	1	8,052,960	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 4t型 ブロック種類(実質量) 3.89t; 根固めブロック据付	120 個 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号根固めブロック) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89t ブロック購入無；
付帯道路工	式	1	4,747,057	
アスファルト舗装工	式	1	4,747,057	下層路盤(車道・路肩部) 1,530 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,490 m2 HMS-25 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 1,450 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	1,642,857	
構造物取壊し工	式	1	776,097	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,380 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	866,760	殻運搬 124 m3 アスファルト殻； 殻処分 124 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,820,600	
工事用道路工	式	1	2,040,600	
交通管理工	式	1	780,000	
直接工事費	式	1	74,241,037	
共通仮設費	式	1	7,641,000	
共通仮設費	式	1	774,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	774,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,867,000	
純工事費	式	1	81,882,037	
現場管理費	式	1	28,191,000	
工事原価	式	1	110,073,037	
一般管理費等	式	1	18,626,963	
工事価格	式	1	128,700,000	