

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度小田川外整備工事
工事地名	一級河川高梁川(河口～高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	302日間	自 令和7年3月17日 至 令和8年1月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	74,483,161		
河川土工	式	1	9,862,660		
掘削工	式	1	912,340	掘削	2,900 m3
残土処理工	式	1	8,950,320	土砂 オブジェクト 押土無 障害無 5,000m3未満；	
根固め工	式	1	16,992,000		
根固めブロック工	式	1	16,992,000	袋詰玉石	800 袋
付帯道路工	式	1	7,650,000	2t用(長期性能型) 購入材；	
アスファルト舗装工	式	1	7,650,000	表層(車道・路肩部)	5,000 m2
除草工	式	1	3,300,831	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
堤防除草工	式	1	3,300,831	除草	75,300 m2
				(ハットガード式)	
				除草	12,500 m2
				(肩掛式)	
				飛散防止有り；	
				集草	75,300 m2
				(機械集草)	
				集草	12,500 m2
				(人力集草)	
				積込・荷卸	87,800 m2
堤防養生工	式	1	9,598,500		
伐木除根工	式	1	9,598,500	伐木・伐竹	45,000 m2
				伐木(機械施工)；	
				除根整地	45,000 m2
				集積積込み	45,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	3,528,000	
植生工	式	1	3,528,000	張芝 2,000 m2 張芝工 500m2以上；
付属物設置工	式	1	181,110	
境界杭工	式	1	181,110	境界杭 30 本 (BS-3-1) 120×120×1,000 鉄筋コンクリート製 根巻き 基礎無し；
清掃工	式	1	10,144,500	
塵芥処理工	式	1	10,144,500	堆積塵芥収集(人力処理) 1,500 m3
構造物撤去工	式	1	27,960	
道路付属物撤去工	式	1	27,960	視線誘導標撤去 30 本 土中建込 30本以上；
応急処理工	式	1	9,297,600	
応急処理作業工	式	1	9,297,600	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	3,900,000	
交通管理工	式	1	3,900,000	
直接工事費	式	1	74,483,161	
共通仮設費	式	1	6,077,000	
共通仮設費	式	1	774,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	774,000	

積算内訳書

[illegible]