

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度高梁川水系伐木外工事
工事地名	高梁川出張所管理区間

2. 工事内容

- | | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 岡山河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 346日間 | 自 令和 7年 3月19日
至 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度高梁川水系伐木外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川維持	式	1	51,905,600		
河川土工	式	1	25,755,600		
掘削工	式	1	1,315,200	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	6,000 m3
掘削工 (ICT)	式	1	1,774,800	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	6,000 m3
残土処理工	式	1	22,665,600		
堤防養生工	式	1	20,461,200		
伐木除根工	式	1	20,110,000	伐木・伐竹 伐木 (機械施工) ； 除根整地 集積積み込み 伐木伐竹運搬 幼木処理	60,000 m2 60,000 m2 60,000 m2 4,000 m3 20,000 m2
高水敷整備工	式	1	351,200		
応急処理工	式	1	3,348,800		
応急処理作業工	式	1	3,348,800	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	2,340,000		
交通管理工	式	1	2,340,000		
直接工事費	式	1	51,905,600		
共通仮設費	式	1	4,995,282		

積算内訳書

工事名		令和6年度高梁川水系伐木外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	1,201,282		
技術管理費	式	1	620,282	保守管理 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	581,000	システム初期費 (ICT)	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,794,000		
純工事費	式	1	56,900,882		
現場管理費	式	1	18,435,000		
工事原価	式	1	75,335,882		
一般管理費等	式	1	13,364,118		
工事価格	式	1	88,700,000		