鏡

1．工事名

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和8年度】
工事地名	吉井川及・金剛川（坂根出張所管理区間）

2．工事内容

1）	発注年月	令和 7年 4月		12）	設計年月	令和 7年 1月	
2）	事務所名	岡山河川事務所　管理課		13）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
3）	工事番号	4052010001		14）	単価適用年月	2025年 1月	
4）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		15）	歩掛適用年月	2025年 1月	
5）	変更回数	0回		16）	前請負工事費	0	
6）	主工種	河川維持工事		17）	前請負代金額	0	
7）	工事量			18）	調整区分	0	
8）	工期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	19）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	20）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	21）	一般管理費等対象額		
9）	施工県	岡山県		22）	処分費等	0	
10）	地区	備前		23）	公告日	令和 7年 1月10日	
11）	河川・路線	吉井川		24）	入札締切日	年 月 日	

3．予算科目

1）予算科目：	2）目：	3）目の細分：	4）事業名：

鏡

1．工事名

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和7年度】
工事地名	吉井川・金剛川（坂根出張所管理区間）

2．工事内容

1）	発注年月	令和 7年 4月			12）	設計年月	令和 6年 1月
2）	事務所名	岡山河川事務所　管理課			13）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
3）	工事番号	4052010001			14）	単価適用年月	2025年 1月
4）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			15）	歩掛適用年月	2025年 1月
5）	変更回数	0回			16）	前請負工事費	0
6）	主工種	河川維持工事			17）	前請負代金額	0
7）	工事量				18）	調整区分	0
8）	工期	730日間	自	令和 7年 4月 1日	19）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 9年 3月31日	20）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至	年 月 日	21）	一般管理費等対象額	
9）	施工県	岡山県			22）	処分費等	0
10）	地区	備前			23）	公告日	令和 7年 1月10日
11）	河川・路線	吉井川			24）	入札締切日	年 月 日

3．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和7年度】
工事地名	吉井川・金剛川（坂根出張所管理区間）

2．工事内容

1）　事務所名　　岡山河川事務所　管理課
2）　主 工 種　　河川維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	57,237,978			
除草工	式	1	34,936,770			
堤防除草工	式	1	34,936,770	除草 (遠隔操縦式)	601,000	m2
				除草 (ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	10,000	m2
				除草 (肩掛式)	181,000	m2
				集草 (機械集草)	611,000	m2
				集草 (人力集草)	181,000	m2
				積込・荷卸	792,000	m2
				運搬(堤防除草)	475,000	m2
				運搬(堤防除草)	317,000	m2
堤防養生工	式	1	5,778,300			
伐木除根工	式	1	5,778,300	伐木･伐竹 伐木(人力施工：粗)；	20,000	m2
				除根整地	20,000	m2
				集積積込み	20,000	m2
				伐木伐竹運搬	300	m3
清掃工	式	1	2,705,200			
塵芥処理工	式	1	2,705,200	堆積塵芥収集(人力処理)	400	m3
補修工	式	1	6,380,920			
法面補修工	式	1	6,380,920	張芝 張芝工 500m2以上；	2,600	m2
				人工張芝 ワラ付；	2,600	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業　1　式
緊急時対応工	式	1	1,623,188	
緊急時対応工	式	1	1,623,188	緊急時対応　1　式 排水ポンプ車稼働管理　1　式
仮設工	式	1	1,716,000	
交通管理工	式	1	1,716,000	
直接工事費	式	1	57,237,978	
共通仮設費	式	1	4,904,000	
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,263,000	
純工事費	式	1	62,141,978	
現場管理費	式	1	20,447,000	
工事原価	式	1	82,588,978	
一般管理費等	式	1	14,331,022	
工事価格	式	1	96,920,000	

積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和8年度】
工事地名	吉井川及・金剛川（坂根出張所管理区間）

2．工事内容

1）　事務所名　　岡山河川事務所　管理課
2）　主 工 種　　河川維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	57,237,978			
除草工	式	1	34,936,770			
堤防除草工	式	1	34,936,770	除草 (遠隔操縦式)	601,000	m2
				除草 (ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	10,000	m2
				除草 (肩掛式)	181,000	m2
				集草 (機械集草)	611,000	m2
				集草 (人力集草)	181,000	m2
				積込・荷卸	792,000	m2
				運搬(堤防除草)	475,000	m2
				運搬(堤防除草)	317,000	m2
堤防養生工	式	1	5,778,300			
伐木除根工	式	1	5,778,300	伐木･伐竹 伐木(人力施工：粗)；	20,000	m2
				除根整地	20,000	m2
				集積積込み	20,000	m2
				伐木伐竹運搬	300	m3
清掃工	式	1	2,705,200			
塵芥処理工	式	1	2,705,200	堆積塵芥収集(人力処理)	400	m3
補修工	式	1	6,380,920			
法面補修工	式	1	6,380,920	張芝 張芝工 500m2以上；	2,600	m2
				人工張芝 ワラ付；	2,600	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業　1　式
緊急時対応工	式	1	1,623,188	
緊急時対応工	式	1	1,623,188	緊急時対応　1　式 排水ポンプ車稼働管理　1　式
仮設工	式	1	1,716,000	
交通管理工	式	1	1,716,000	
直接工事費	式	1	57,237,978	
共通仮設費	式	1	4,904,000	
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,263,000	
純工事費	式	1	62,141,978	
現場管理費	式	1	20,447,000	
工事原価	式	1	82,588,978	
一般管理費等	式	1	14,331,022	
工事価格	式	1	96,920,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度吉井川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	96,920,000	1年目
工事価格	式	1	96,920,000	2年目
工事価格	式	1	193,840,000	工事全体

国土交通省　中国地方整備局