

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度旭川護岸修繕外工事
工事地名	岡山県岡山市北区七日市東町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	253日間	自 令和7年7月22日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川護岸修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	55,903,206		
河川土工	式	1	71,514		
残土処理工	式	1	71,514		
構造物補修工	式	1	22,127,400		
空洞対策工	式	1	22,127,400	空洞充填	57 m ³
法覆護岸工	式	1	778,469		
護岸付属物工	式	1	778,469	平張コンクリート (1号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=200 ;	15 m
				平張コンクリート (2号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=400 ;	12 m
				平張コンクリート (3号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=200 ;	3 m
				張コンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=350 ;	8 m ²
				張コンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) t=350 ;	3 m ²
				裏込碎石 再生クラッシュラン40~0 ;	5 m ³
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ;	23 m ²
				足場 安全ネット必要 ;	1 式
				階段	1 箇所

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川護岸修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(1号階段) 18-8-40(高炉);	
擁壁護岸工	式	1	8,657,290		
作業土工	式	1	342,030		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	417,996	重力式擁壁 7 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉); 止水板 3 m CF(塩ビ製)200×5; 差筋 5 本 SD345 D13 L=520;	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	225,871	重力式擁壁 3 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉); 止水板 3 m (止水材) 水膨張性止水材 10×20; 差筋 6 本 SD345 D13 L=360; 差筋 5 本 SD345 D13 L=520; 間詰コンクリート 1 箇所 (1号間詰コンクリート) 18-8-40(高炉);	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	526,410	重力式擁壁 9 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉);	
場所打擁壁工	式	1	398,473	均しコンクリート 5 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm; コンクリート 4 m3 24-12-25(20)(高炉); 鉄筋 0.17 t SD345 D13; 止水板 6 m CF(塩ビ製)200×5;	

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川護岸修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				型枠 一般型枠；	1 式	
				足場 安全ネット必要；	1 式	
				タワシ Φ19×600 膨張目地用キャップ (Φ19用 L=300 VP) 付；	12 組	
プラスチック擁壁工	式	1	6,746,510	プラスチック擁壁 幅 180cm 2.0mを超え3.5m以下；	26 m	
				止水板 (止水材) 水膨張性止水材 10×20；	2 m	
				止水板 ジョイント t=5.5；	5 m	
				差筋 SD345 D13 L=360；	4 本	
				間詰コンクリート (2号間詰コンクリート) 18-8-40 (高炉)；	1 箇所	
護岸工	式	1	175,767			
コンクリート被覆工	式	1	175,767	コンクリート 18-8-40 (高炉)；	2 m ³	
				型枠 一般型枠；	1 式	
				差筋 SD345 D13 L=360；	11 本	
				足場 安全ネット必要；	1 式	
付帯道路工	式	1	121,630			
側溝工	式	1	121,630	プラスチックU型側溝 (PU1-B300-H300) 300×300×600；	2 m	

積算内訳書

工事名	令和7年度旭川護岸修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				現場打水路 (1号現場打水路) 18-8-40(高炉); 足場 安全ネット必要; すり付けコンクリート (1号すり付けコンクリート) 18-8-40(高炉); ヒューム管(B形管) (1号ヒューム管) 外圧管1種;
				5 m
				1 式
				1 箇所
				1 m
構造物撤去工	式	1	289,288	
構造物取壊し工	式	1	186,582	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 石積取壊し(空積)
				18 m3
				2 m3
運搬処理工	式	1	102,706	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(無筋); 土砂等運搬 石積;
				18 m3
				18 m3
				2 m3
仮設工	式	1	23,681,848	
工事用道路工	式	1	21,927,710	
土留・仮締切工	式	1	111,138	
交通管理工	式	1	1,643,000	
直接工事費	式	1	55,903,206	
共通仮設費	式	1	6,484,662	

積算内訳書

工事名 令和7年度旭川護岸修繕外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	1,654,662	
運搬費	式	1	236,662	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,418,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,830,000	
純工事費	式	1	62,387,868	
現場管理費	式	1	21,623,000	
工事原価	式	1	124,636,518	
一般管理費等	式	1	20,643,482	
工事価格	式	1	145,280,000	

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川護岸修繕外工事(沖元箇所)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	26,593,750	
流下物流出対策工	式	1	25,582,500	
流出防止工	式	1	25,582,500	網場 270 m 目合い100×100 H=2m ポリステル;
構造物撤去工	式	1	600,500	
フェンス撤去工	式	1	600,500	汚濁防止フェンス 500 m 撤去;
仮設工	式	1	410,750	
交通管理工	式	1	410,750	
直接工事費	式	1	26,593,750	
共通仮設費	式	1	2,363,000	
共通仮設費	式	1	340,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	340,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,023,000	
純工事費	式	1	28,956,750	
現場管理費	式	1	9,810,000	
工事原価	式	1	38,766,750	

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川護岸修繕外工事(宿箇所)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	1,160,900		
構造物補修工	式	1	996,600		
空洞対策工	式	1	996,600	空洞充填 1 m3 可塑性グワト; 型枠 20 m2 鋼製型枠;	
仮設工	式	1	164,300		
交通管理工	式	1	164,300		
直接工事費	式	1	1,160,900		
共通仮設費	式	1	134,000		
共通仮設費	式	1	27,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	27,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	107,000		
純工事費	式	1	1,294,900		
現場管理費	式	1	564,000		
工事原価	式	1	1,858,900		