

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川整備工事
工事地名	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	243日間	自 令和7年8月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川修繕	式	1	71,048,000	
河川土工	式	1	7,992,690	
掘削工 (ICT)	式	1	1,204,370	掘削 (ICT) 2,900 m3 土砂 オブジャクト 障害無し 5,000m3未満;
残土処理工	式	1	6,788,320	
法覆護岸工	式	1	3,554,000	
植生工	式	1	3,554,000	張芝 2,000 m2 張芝工 500m2以上;
根固め工	式	1	27,805,480	
根固めブロック工	式	1	10,477,480	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) 130 個 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t ; 消波根固めブロック仮置 (1号根固めブロック) 130 個 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t ; 消波根固めブロック運搬 (1号根固めブロック) 130 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下;
捨石工	式	1	17,328,000	袋詰玉石 800 袋 2t用 (長期性能型) 購入材;
付帯道路工	式	1	8,007,940	
アスファルト舗装工	式	1	7,935,000	表層 (車道・路肩部) 5,000 m2 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 3.0m超;
縁石工	式	1	72,940	歩車道境界ブロック (BB-1-3 (250)) 20 m C種 (180/210×300×600);

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
堤防養生工	式	1	9,925,650	
伐木除根工	式	1	9,925,650	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; 除根整地 集積積み
構造物撤去工	式	1	25,940	
縁石撤去工	式	1	25,940	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;
応急処理工	式	1	9,628,800	
応急処理作業工	式	1	9,628,800	応急処理作業
仮設工	式	1	4,107,500	
交通管理工	式	1	4,107,500	
直接工事費	式	1	71,048,000	
共通仮設費	式	1	6,367,000	
共通仮設費	式	1	1,344,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費(率計上)	式	1	746,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,023,000	
純工事費	式	1	77,415,000	
現場管理費	式	1	23,898,000	

