

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	232日間	自 令和7年8月12日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	222,925,820	
河川土工	式	1	7,031,386	
掘削工 (ICT)	式	1	700,230	掘削 (ICT) 1,700 m <sup>3</sup> 土砂 オフカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,475,936	法面整形 (切土部) (ICT) 1,760 m <sup>2</sup> 埴質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	4,855,220	
護岸基礎工	式	1	61,665,784	
作業土工	式	1	521,584	
基礎工	式	1	10,020,000	現場打基礎 375 m (PB-2-1-1) 24-12-25 (20) 高炉 底幅 60cm 高さ 70cm;
矢板工	式	1	51,124,200	広幅鋼矢板 417 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 6m 鋼矢板平均引抜長 0m;
法覆護岸工	式	1	125,075,000	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	124,807,200	間知ブロック張 5,520 m <sup>2</sup> (KP-1-2) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石不要 1 8-8-40 (高炉) 遮水シート有;
護岸付属物工	式	1	267,800	小口止 1 箇所 (1号小口止) 18-8-40 (高炉);
仮設工	式	1	29,153,650	
工事用道路工	式	1	3,226,400	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	24,284,250	
交通管理工	式	1	1,643,000	
直接工事費	式	1	222,925,820	
共通仮設費	式	1	17,966,000	
共通仮設費	式	1	3,565,000	
運搬費	式	1	1,115,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,852,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,401,000	
純工事費	式	1	240,891,820	
現場管理費	式	1	52,875,000	
工事原価	式	1	293,766,820	
一般管理費等	式	1	43,503,180	
工事価格	式	1	337,270,000	