

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	264日間	自 令和7年10月10日 至 令和8年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	215,922,448	
河川土工	式	1	35,735,958	
掘削工 (ICT)	式	1	32,776,700	掘削 (ICT) 24,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	m3	24,100	2,959,258	路体 (築堤) 盛土 1 式 4.0m以上; 整地 1 式 敷均し (ルース);
根固め工	式	1	172,819,640	
捨石工	式	1	172,819,640	捨石 6,524 m3 500kg以上/個; 吸出し防止材 1,470 m2 t=10mm;
構造物撤去工	式	1	79,050	
構造物取壊し工	式	1	79,050	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工;
仮設工	式	1	7,287,800	
汚濁防止工	式	1	5,644,800	
交通管理工	式	1	1,643,000	
直接工事費	式	1	215,922,448	
共通仮設費	式	1	16,457,766	

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,423,766	
運搬費	式	1	12,766	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	法人初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,813,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,034,000	
純工事費	式	1	232,380,214	
現場管理費	式	1	51,379,000	
工事原価	式	1	283,759,214	
一般管理費等	式	1	42,220,786	
工事価格	式	1	325,980,000	