

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	264日間	自 令和7年10月10日 / 至 令和8年6月30日 /
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	205,339,306			
河川土工	式	1	26,713,468			
掘削工 (ICT)	式	1	23,839,470	掘削 (ICT)	15,900	m ³
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
盛土工	m ³	15,500	1,903,998	路体 (築堤) 盛土	1	式
				4.0m以上；		
				整地	1	式
				敷均し (ルーズ)；		
法面整形工 (ICT)	式	1	503,160	法面整形 (切土部) (ICT)	600	m ²
				片質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	466,840			
法覆護岸工	式	1	30,725,185			
作業土工	式	1	542,729			
石積 (張) 工	式	1	30,182,456	石積 (張) 基礎	223	m
				(1号石張基礎)		
				18-8-40 (高炉)；		
				石張	868	m ²
				(1号石張)		
				空石 雑割石；		
				裏込材	401	m ³
				クラッシュラン C-40；		
				現場打天端コンクリート	20	m ³
				(1号天端コンクリート)		
				18-8-40 (高炉)；		
				目地板	2	m ²
				(天端コンクリート)		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				瀝青繊維質目地板t=10； 吸出し防止材 t=10mm；	1,600	m ²
根固め工	式	1	111,145,380			
捨石工	式	1	111,145,380	捨石 500kg以上/個；	4,194	m ³
				吸出し防止材 t=10mm；	950	m ²
構造物撤去工	式	1	11,865,560			
構造物取壊し工	式	1	11,865,560	石張取壊し 控え45cm未満(空積)再利用撤去；	868	m ²
仮設工	式	1	24,889,713			
工事用道路工	式	1	12,746,113			
汚濁防止工	式	1	10,500,600			
交通管理工	式	1	1,643,000			
直接工事費	式	1	205,339,306			
共通仮設費	式	1	15,839,514			
共通仮設費	式	1	2,369,514			
運搬費	式	1	26,514	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,745,000			

