

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先～総社市清音古地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	191日間	自 令和7年12月22日 至 令和8年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	182,433,136	
河川土工	式	1	40,532,956	
掘削工(ICT)	式	1	31,822,720	掘削(ICT) 30,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	m3	29,000	8,255,340	路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上; 整地 1 式 敷均し(ルース); 吸出し防止材 3,710 m2 t=10mm;
法面整形工	式	1	454,896	法面整形(盛土部) 1,080 m2 法面締固め無 現場制約無;
法覆護岸工	式	1	671,416	
植生工	式	1	671,416	人工張芝 920 m2 ワケ付;
根固め工	式	1	135,835,290	
捨石工	式	1	135,835,290	捨石 4,909 m3 500kg以上/個; 表面均し 1,180 m2 吸出し防止材 3,300 m2 t=10mm;
構造物撤去工	式	1	4,074	
構造物取壊し工	式	1	4,074	石積取壊し 10 m3 空積;
仮設工	式	1	5,389,400	

積算内訳書

工事名		令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
汚濁防止工	式	1	3,746,400			
交通管理工	式	1	1,643,000			
直接工事費	式	1	182,433,136			
共通仮設費	式	1	14,984,802			
共通仮設費	式	1	2,743,802			
運搬費	式	1	10,802	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,587,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	12,241,000			
純工事費	式	1	197,417,938			
現場管理費	式	1	45,149,000			
工事原価	式	1	322,468,665			
一般管理費等	式	1	45,951,335			
工事価格	式	1	368,420,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事(古地箇所)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	55,605,727	
河川土工	式	1	11,714,547	
掘削工(ICT)	式	1	296,928	掘削(ICT) 720 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	1,300	4,858,181	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	1,600	3,610,240	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	972,828	法面整形(盛土部)(ICT) 1,830 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	1,976,370	
護岸基礎工	式	1	8,977,771	
作業土工	式	1	426,331	
基礎工	式	1	2,630,000	現場打基礎 100 m (1号現場打基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 66cm 高さ 45cm； 現場打基礎 100 m (2号現場打基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事(古地箇所)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
矢板工	式	1	5,921,440	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込 長 2m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	112 枚
法覆護岸工	式	1	26,703,196		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	21,482,002	コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積) 控350 滑面 ;	289 m2
				コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積) 控350 滑面 ;	243 m2
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	170 m3
				胴込・裏込材(砕石) 砕石 C-40 ;	140 m3
				吸出し防止材(全面)設置 t=10mm ;	260 m2
				調整コンクリート (1号調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	100 m
				調整コンクリート (2号調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	100 m
				目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2 m2
				現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	10 m3
				現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	9 m3
護岸付属物工	式	1	61,160	小口止 (1号小口止)	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事(古地箇所)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ;	
底張工	式	1	3,824,500	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号底張ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40(高炉) ;	500 m2
植生工	式	1	1,335,534	人工張芝 ワ付 ;	1,830 m2
堤防補強工	式	1	3,469,575		
ドレーン工	式	1	3,469,575	ドレーン (1号ドレーン) 間詰砕石 C-40 ; 排水層 単粒度砕石4号 ;	100 m 13 m3 100 m
構造物撤去工	式	1	3,097,638		
構造物取壊し工	式	1	1,976,850	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	191 m3
運搬処理工	式	1	1,120,788	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	191 m3 191 m3
仮設工	式	1	1,643,000		
交通管理工	式	1	1,643,000		
直接工事費	式	1	55,605,727		
共通仮設費	式	1	6,412,000		
共通仮設費	式	1	1,778,000		

