

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化第2工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先～倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	341日間	自 令和8年3月23日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	145,890,726	
河川土工	式	1	15,797,811	
掘削工(ICT)	式	1	8,170	掘削(ICT) 20 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	780	5,363,859	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	3,200	7,070,450	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,203,612	法面整形(盛土部)(ICT) 2,280 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	2,151,720	
護岸基礎工	式	1	43,096,440	
基礎工	式	1	3,865,240	現場打基礎 137 m (PB-2-1-1) 24-12-25(20)(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ； 現場打基礎 9 m (1号嵩上現場打基礎) 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 68cm；
矢板工	式	1	39,231,200	広幅鋼矢板 152 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				長 6.5m ;
法覆護岸工	式	1	49,247,800	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	49,247,800	間知ブロック張 (KP-1-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シートA(厚1.0+10.0m) m) ;
根固め工	式	1	4,419,800	
捨石工	式	1	4,419,800	捨石 500kg以上/個 ; 表面均し
付属物設置工	式	1	712,400	
階段工	式	1	712,400	現場打階段 (1号階段) 18-8-40(高炉) ;
構造物撤去工	式	1	11,292,109	
作業土工	式	1	3,723,710	
構造物取壊し工	式	1	7,229,389	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリートブロック撤去 無筋構造物 機械施工 ; 捨石撤去 土砂等運搬 硬岩 ; 整地 残土受入れ地での処理 ; 石積取壊し 控え35cm未満(空積) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
運搬処理工	式	1	339,010	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	58	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	58	m3
仮設工	式	1	21,324,366			
工事用道路工	式	1	3,477,770			
土留・仮締切工	式	1	3,403,402			
作業ヤード整備工	式	1	14,114,594			
交通管理工	式	1	328,600			
築堤・護岸	式	1	26,603,300			
河川土工	式	1	23,635,900			
盛土工(ICT)	m3	1,000	3,447,900	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
				土材料	1	式
盛土補強工	式	1	20,188,000	遮水シート ベントナイト系 t=6mm ;	4,000	m2
付帯道路工	式	1	2,803,100			
アスファルト舗装工	式	1	2,803,100	下層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	1,000	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,000	m2
仮設工	式	1	164,300			
交通管理工	式	1	164,300			

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川古地堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	172,494,026	
共通仮設費	式	1	14,698,400	
共通仮設費	式	1	3,003,400	
運搬費	式	1	356,400	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,501,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,695,000	
純工事費	式	1	187,192,426	
現場管理費	式	1	43,260,000	
工事原価	式	1	230,452,426	
一般管理費等	式	1	35,327,574	
工事価格	式	1	265,780,000	