

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川整備第2工事
工事地名	一級河川高梁川(河口～高梁川出張所管理区間上流端)及び小田川(高梁川出張所管理区間)

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	278日間	自 令和8年3月23日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	113,741,515	
河川土工	式	1	43,303,500	
掘削工(ICT)	式	1	13,144,500	掘削(ICT) 45,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	30,159,000	
根固め工	式	1	40,266,000	
根固めブロック工	式	1	40,266,000	消波根固めブロック製作 500 個 (1号根固めブロック) 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t ; 消波根固めブロック仮置 500 個 (1号根固めブロック) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ; 消波根固めブロック運搬 500 個 (1号根固めブロック) 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下；
付帯道路工	式	1	1,587,000	
アスファルト舗装工	式	1	1,587,000	表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
除草工	式	1	3,432,435	
堤防除草工	式	1	3,432,435	除草 75,300 m2 (ハンドガイト式) 除草 12,500 m2 (肩掛式) 飛散防止有り； 集草 75,300 m2 (機械集草)

# 積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備第2工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				集草 (人力集草)	12,500	m2	
				積込・荷卸	87,800	m2	
堤防養生工	式	1	6,548,700				
伐木除根工	式	1	6,548,700	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	30,000	m2	
				除根整地	30,000	m2	
				集積積込み	30,000	m2	
法覆護岸工	式	1	903,500				
植生工	式	1	903,500	張芝 張芝工 500m2以上 ;	500	m2	
付属物設置工	式	1	58,080				
閉塞工	式	1	58,080	閉塞 (1号閉塞)	2	箇所	
清掃工	式	1	3,877,500				
塵芥処理工	式	1	3,877,500	堆積塵芥収集(人力処理)	500	m3	
構造物撤去工	式	1	28,500				
道路付属物撤去工	式	1	28,500	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上 ;	30	本	
応急処理工	式	1	9,628,800				
応急処理作業工	式	1	9,628,800	応急処理作業	1	式	
仮設工	式	1	4,107,500				
交通管理工	式	1	4,107,500				

# 積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	113,741,515	
共通仮設費	式	1	9,537,000	
共通仮設費	式	1	1,689,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,091,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,848,000	
純工事費	式	1	123,278,515	
現場管理費	式	1	37,143,000	
工事原価	式	1	160,421,515	
一般管理費等	式	1	25,858,485	
工事価格	式	1	186,280,000	