

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事
工事地名	岡山市中区沖元地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	440日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 6月14日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	13,070,128	
河川用水門設備据付(百間川河口水門)	式	1	11,871,748	
現場塗替塗装工	式	1	11,871,748	現場塗替塗装(扉体内面)(6号) 531 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体内面)(7号) 531 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体内面腐食部)(6号) 2 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体内面腐食部)(7号) 2 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体外面)(6号) 298 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体外面)(7号) 298 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体外面 フジツボ部)(6号) 62 m ² 3種ケレンB; 現場塗替塗装(扉体外面 フジツボ部)(7号) 62 m ² 3種ケレンB; 現場塗替塗装(重構造戸当り)(6号) 11 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(重構造戸当り)(7号) 11 m ² 3種ケレンC; 現場水洗い清掃(扉体)(6号) 1 式 現場水洗い清掃(扉体)(7号) 1 式 フジツボ類除去(6号) 62 m ² フジツボ類除去(7号) 62 m ² 処分費(一般廃棄物(フジツボ)) 1 式 処分費(廃プラスチック(ケレン屑)) 1 式
仮設工	式	1	1,198,380	
足場支保工	式	1	902,640	足場 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	295,740	交通誘導警備員B 1 式
共通仮設費	式	1	2,560,970	
共通仮設費	式	1	84,970	
安全費	式	1	23,770	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	61,200	塗膜試験 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,476,000	
純工事費	式	1	15,631,098	
現場管理費	式	1	3,582,000	
据付工事原価	式	1	19,213,098	
工事原価	式	1	28,133,047	
一般管理費等	式	1	6,976,953	
工事価格	式	1	35,110,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	4,201,295	
河川用水門設備据付(庄内川水門)	式	1	3,854,335	
現場塗替塗装工	式	1	3,854,335	現場塗替塗装(扉体外面)(1号) 122 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体外面)(2号) 122 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体内面)(1号) 168 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(扉体内面)(2号) 168 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(戸当り・休止フック)(1号) 15 m ² 3種ケレンC; 現場塗替塗装(戸当り・休止フック)(2号) 15 m ² 3種ケレンC; 処分費(廃プラスチック(ケレン屑)) 1 式
仮設工	式	1	346,960	
足場支保工	式	1	346,960	足場 1 式
共通仮設費	式	1	802,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	802,000	
純工事費	式	1	5,003,295	
現場管理費	式	1	1,101,000	
据付工事原価	式	1	6,104,295	
工事原価	式	1	6,104,295	

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	1,789,774	
河川用水門設備据付(鵜飼川水門)	式	1	1,789,774	
現場塗替塗装工	式	1	1,789,774	現場塗替(端縦桁ウェブ、主ローラ、シーブ (ブラケット含む)) 3種ケレンC; 49 m ²
共通仮設費	式	1	507,880	
共通仮設費	式	1	146,880	
安全費	式	1	146,880	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	361,000	
純工事費	式	1	2,297,654	
現場管理費	式	1	518,000	
据付工事原価	式	1	2,815,654	
工事原価	式	1	2,815,654	