

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事
工事地名	岡山県瀬戸内市邑久町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	701日間 自 令和 8年 3月31日 至 令和10年 2月29日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	146,655,890		
河川用水門製作(干田川水門)	式	1	146,655,890		
水門設備	式	1	144,267,036	扉体側シーブ製作	1 門分
				主ローラ軸製作	1 門分
				開閉装置製作	1 門分
付属設備	式	1	632,057	階段手摺嵩上げ部製作	1 式
工場塗装工(水門設備)	式	1	1,335,552	工場塗装(扉体側シーブ)	17 m ²
				工場塗装(開閉装置)	154 m ²
				酸洗施工(開閉装置)	1 m ²
工場塗装工(付属設備)	式	1	421,245	工場塗装(階段手摺嵩上げ部)	55 m ²
間接労務費	式	1	16,974,000		
純製作費	式	1	163,629,890		
工場管理費	式	1	8,345,000		
製作原価	式	1	171,974,890		
据付工	式	1	24,559,912		
河川用水門輸送工(干田川水門)	式	1	325,000		
輸送工	式	1	325,000	河川用水門輸送	1 式
河川用水門据付(干田川水門)	式	1	17,620,166		
河川用水門据付工	式	1	17,620,166	扉体側シーブ撤去	1 門分
				扉体側シーブ据付	1 門分
				主ローラ軸撤去	1 門分
				主ローラ軸据付	1 門分

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				開閉装置撤去	1	門分
				開閉装置据付	1	門分
				階段手摺嵩上げ部据付	1	式
				遠方操作試運転動作確認	1	式
				電気類撤去	1	式
				電気類据付	1	式
				機械経費撤去	1	式
				機械経費据付	1	式
				現場発生品運搬	1	式
仮設工(干田川水門)	式	1	6,614,746			
足場支保工	式	1	138,420	足場工	1	式
仮設ゲート	式	1	3,865,228	予備ゲート据付・撤去	1	式
				機械経費	1	式
交通管理工	式	1	2,611,098	交通管理工	1	式
共通仮設費	式	1	4,187,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,187,000			
純工事費	式	1	28,746,912			
現場管理費	式	1	6,401,000			
据付間接費	式	1	19,462,000			
据付工事原価	式	1	54,609,912			
設計技術費	式	1	5,650,000			
工事原価	式	1	260,766,914			

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,622,916	
河川用水門製作(鵜飼川水門)	式	1	4,622,916	
水門設備	式	1	4,622,916	水密ゴム 1 門分 取外し軽構造戸当り製作 1 門分
間接労務費	式	1	1,170,000	
純製作費	式	1	5,792,916	
工場管理費	式	1	557,000	
製作原価	式	1	6,349,916	
据付工	式	1	4,547,398	
河川用水門輸送工(鵜飼川水門)	式	1	75,000	
輸送工	式	1	75,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門据付(鵜飼川水門)	式	1	3,310,486	
河川用水門据付工	式	1	3,310,486	水密ゴム取替 1 門 既設軽構造戸当り撤去 1 門分 取外し軽構造戸当り据付 1 門分 ワイヤロープ油洗浄塗布 1 式 撤去機械経費 1 式 据付機械経費 1 式 現場発生品運搬 1 式 廃プラスチック運搬 1 式
仮設工(鵜飼川水門)	式	1	1,161,912	
足場支保工	式	1	597,240	足場(戸当り交換用) 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,032,000	
小形水門製作(勢力第三排水樋門)	式	1	4,032,000	
操作制御設備	式	1	4,032,000	水位計監視盤 1 面 内水位計 1 組 外水位計 1 組
純製作費	式	1	4,032,000	
製作原価	式	1	4,032,000	
据付工	式	1	865,761	
小形水門輸送工(勢力第三排水樋門)	式	1	47,000	
輸送工	式	1	47,000	小形水門輸送 1 式
小形水門据付(勢力第三排水樋門)	式	1	818,761	
小形水門据付工	式	1	818,761	水位計監視盤撤去 1 面 水位計監視盤据付 1 面 内水位計撤去 1 組 内水位計据付 1 組 外水位計撤去 1 組 外水位計据付 1 組 電気類撤去 1 式 電気類据付 1 式 機械経費撤去 1 式 機械経費据付 1 式 現場発生品運搬 1 式
共通仮設費	式	1	174,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	174,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川干田川水門外ゲート整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,032,000	
河川用水門製作(向洲樋門)	式	1	4,032,000	
操作制御設備	式	1	4,032,000	水位計監視盤 1 面 内水位計 1 組 外水位計 1 組
純製作費	式	1	4,032,000	
製作原価	式	1	4,032,000	
据付工	式	1	1,121,037	
河川用水門輸送工(向洲樋門)	式	1	46,000	
輸送工	式	1	46,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付(向洲樋門)	式	1	1,009,349	
河川用水門据付(向洲樋門)	式	1	1,009,349	水位計監視盤撤去 1 面 水位計監視盤据付 1 面 内水位計撤去 1 組 内水位計据付 1 組 外水位計撤去 1 組 外水位計据付 1 組 電気類撤去 1 式 電気類据付 1 式 現場発生品運搬 1 式 機械経費撤去 1 式 機械経費据付 1 式
仮設工(向洲樋門)	式	1	65,688	
交通管理工	式	1	65,688	交通管理工 1 式

