

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事
工事地名	岡山県和気郡和気町福富～尺所地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	370日間	自 令和8年3月27日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
樋門・樋管	式	1	27,459,108	
樋門・樋管本体工	式	1	1,446,983	
函渠工	式	1	617,006	コンクリート 内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; 型枠 一般型枠; 10 m3 1 式
翼壁工	式	1	829,977	コンクリート 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; 型枠 一般型枠; 15 m3 1 式
付属物設置工	式	1	822,560	
階段工	式	1	822,560	現場打階段 (SB-1-2-W(1500)) 18-8-40(高炉); 16 m
護岸基礎工	式	1	496,200	
基礎工	式	1	496,200	現場打基礎 (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm; 20 m
法覆護岸工	式	1	10,695,000	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,695,000	間知ブロック張 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無; 500 m2
ゲート工	式	1	13,670,000	
ゲート工	式	1	13,670,000	ゲート (1号ゲート) 1 基

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	160,065	
構造物取壊し工	式	1	92,700	コンクリート構造物取壊し 9 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	67,365	殻運搬 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	168,300	
交通管理工	式	1	168,300	
樋門・樋管	式	1	23,631,220	
樋門・樋管本体工	式	1	1,902,375	
函渠工	式	1	552,121	コンクリート 9 m3 内空幅 1m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 型枠 1 式 一般型枠；
翼壁工	式	1	1,350,254	コンクリート 24 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 型枠 1 式 一般型枠；
付属物設置工	式	1	564,850	
階段工	式	1	564,850	現場打階段 11 m (SB-1-2-W(1500)) 18-8-40(高炉)；
護岸基礎工	式	1	496,200	

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基礎工	式	1	496,200	現場打基礎 (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ; 20 m
法覆護岸工	式	1	10,695,000	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,695,000	間知ブロック張 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 500 m2
ゲート工	式	1	9,680,000	
ゲート工	式	1	9,680,000	ゲート (2号ゲート) 1 基
構造物撤去工	式	1	124,495	
構造物取壊し工	式	1	72,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 7 m3
運搬処理工	式	1	52,395	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 7 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 7 m3
仮設工	式	1	168,300	
交通管理工	式	1	168,300	
直接工事費	式	1	51,090,328	
共通仮設費	式	1	3,005,000	
共通仮設費	式	1	351,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	351,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事(辺谷川樋門)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樋門・樋管	式	1	34,179,431	
樋門・樋管本体工	式	1	1,991,143	
函渠工	式	1	689,852	コンクリート 内空幅 1.8m 内空高さ 2.05m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; 型枠 一般型枠; 11 m3 1 式
翼壁工	式	1	1,301,291	コンクリート 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; 型枠 一般型枠; 23 m3 1 式
付属物設置工	式	1	924,300	
階段工	式	1	924,300	現場打階段 (SB-1-2-W(1500)) 18-8-40(高炉); 18 m
護岸基礎工	式	1	496,200	
基礎工	式	1	496,200	現場打基礎 (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm; 20 m
法覆護岸工	式	1	10,700,000	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,700,000	間知ブロック張 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無; 500 m2
ゲート工	式	1	19,730,000	
ゲート工	式	1	19,730,000	ゲート (1号ゲート) 1 基

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川水系樋門改善他工事(辺谷川樋門)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	169,488	
構造物取壊し工	式	1	87,153	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 11 m3
運搬処理工	式	1	82,335	殻運搬 11 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 11 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	168,300	
交通管理工	式	1	168,300	
直接工事費	式	1	34,179,431	
共通仮設費	式	1	1,772,000	
共通仮設費	式	1	209,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	209,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,563,000	
純工事費	式	1	35,951,431	
現場管理費	式	1	6,193,000	
工事原価	式	1	42,144,431	