

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事
工事地名	岡山県岡山市中区沖元地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	441日間 自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 6月14日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	18,061,271	
河川用水門設備製作	式	1	18,061,271	
水門設備(6,7号)	式	1	17,787,046	副開度計 2 台 扉体(水密ゴム(取付座含)、補助ロー軸受、防食装置) 2 門分
付属設備(6,7号)	式	1	119,220	副開度計架台 1 式
工場塗装工(6,7号)	式	1	155,005	工場塗装(副開度計架台) 5 m <sup>2</sup>
間接労務費	式	1	206,000	
純製作費	式	1	18,267,271	
工場管理費	式	1	146,000	
製作原価	式	1	18,413,271	
据付工	式	1	10,127,896	
河川用水門輸送工	式	1	71,000	
輸送工	式	1	71,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	10,056,896	
水門据付(6,7号)	式	1	6,636,730	副開度計撤去 2 台 副開度計据付 2 台 副開度計架台据付 1 式 電気類撤去 1 式 電気類据付 1 式 水密ゴム取替 2 門分 側部水密ゴム取付座、補助ロー軸受、防食装置撤去 2 門分 側部水密ゴム取付座、補助ロー軸受、防食装置据付 2 門分

## 積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				産業廃棄物処分(廃プラスチック) 1 式
				機械経費(撤去) 1 式
				機械経費(据付) 1 式
				現場発生品運搬 1 式
仮設工(百間川河口水門)	式	1	2,545,006	予備ゲート据付・撤去 1 式
				機械経費 1 式
交通管理工	式	1	875,160	交通誘導警備員B 1 式
共通仮設費	式	1	2,003,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,003,000	
純工事費	式	1	12,130,896	
現場管理費	式	1	2,815,000	
据付間接費	式	1	6,949,000	
据付工事原価	式	1	21,894,896	
設計技術費	式	1	1,692,000	
工事原価	式	1	65,803,756	
一般管理費等	式	1	11,316,244	
工事価格	式	1	77,120,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	19,064,704	
小形水門製作(野吉谷排水樋門)	式	1	19,064,704	
水門設備(No.1ゲート)	式	1	3,527,162	吊金具 1 門分 開閉装置 1 門分
水門設備(No.2ゲート)	式	1	3,260,391	吊金具 1 門分 開閉装置 1 門分
操作制御設備	式	1	12,069,000	機側操作盤 1 面 引込開閉器盤 1 面 水位計監視盤 1 面 内水位計 1 組 外水位計 1 組
付属設備	式	1	208,151	内外水位計架台 1 式
間接労務費	式	1	78,000	
純製作費	式	1	19,142,704	
工場管理費	式	1	52,000	
製作原価	式	1	19,194,704	
据付工	式	1	2,590,885	
小形水門輸送工(野吉谷排水樋門)	式	1	87,000	
輸送工	式	1	87,000	小形水門輸送 1 式
小形水門据付工(野吉谷排水樋門)	式	1	2,303,913	
小形水門据付工	式	1	2,226,029	吊金具(No.1ゲート)撤去 1 門分 吊金具(No.1ゲート)据付 1 門分 開閉装置(No.1ゲート)撤去 1 門分

## 積算内訳書

工事名		令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				開閉装置(No.1ゲート)据付	1	門分
				吊金具(No.2ゲート)撤去	1	門分
				吊金具(No.2ゲート)据付	1	門分
				開閉装置(No.2ゲート)撤去	1	門分
				開閉装置(No.2ゲート)据付	1	門分
				機側操作盤撤去	1	面
				引込開閉器盤撤去	1	面
				引込開閉器盤据付	1	面
				水位計監視盤撤去	1	面
				水位計監視盤据付	1	面
				内水位計撤去	1	組
				内水位計据付	1	組
				外水位計撤去	1	組
				外水位計据付	1	組
				照明器具撤去	1	台
				照明器具取付	1	台式
				電気類撤去	1	式
				電気類据付	1	式
				機械経費(撤去)	1	式
				機械経費(据付)	1	式
				現場発生品運搬	1	式
現場塗替塗装工	式	1	52,992	戸当り(No.1,2ゲート)	6	m <sup>2</sup>
土木工事	式	1	24,892	型枠	1	式
				コンクリート工(無筋)	1	式
				コンクリートはつり	1	式
				コンクリート構造物取壊し	1	式
				産業廃棄物処分	1	式
仮設工	式	1	199,972			
仮排水工	式	1	199,972	仮締切工(No.1, No2ゲート)	1	式
				仮排水路(No.1, No2ゲート)	1	式
共通仮設費	式	1	523,000			

