

積算内訳書

1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和8年度吉井川西大寺護岸第1工事 |
| 工事地名 | 岡山県岡山市東区金岡東町地先    |

2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 岡山河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 258日間   | 自 令和 8年 7月17日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度吉井川西大寺護岸第1工事 |     |             |                                                                                                                                       |
|------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                               |
| 築堤・護岸      | 式                 | 1   | 141,194,406 |                                                                                                                                       |
| 矢板護岸工      | 式                 | 1   | 36,478,306  |                                                                                                                                       |
| 笠コンクリート工   | 式                 | 1   | 4,149,900   | プレキャスト笠コンクリート<br>(1号笠コンクリート)<br>作業半径:5.0m超え20m以下 基礎碎石有り 底幅<br>60cm 高さ 50cm ; 90 m                                                     |
| 矢板工        | 式                 | 1   | 32,328,406  | 広幅鋼矢板<br>10H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込<br>長 8.3m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 100 枚<br>現場発生品運搬 1 式                                                      |
| 根固め工       | 式                 | 1   | 97,981,540  |                                                                                                                                       |
| 捨石工        | 式                 | 1   | 97,981,540  | 捨石投入 1,521 m3<br>500kg以上/個 最大作業半径 9m以下 ;<br>捨石投入 850 m3<br>500kg以上/個 最大作業半径 9mを超え24m以下<br>;<br>表面均し 230 m2<br>最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上 ; |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 104,400     |                                                                                                                                       |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1   | 104,400     | コンクリート構造物取壊し 10 m3<br>無筋構造物 機械施工 ;                                                                                                    |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 6,630,160   |                                                                                                                                       |
| 仮設盛土工      | 式                 | 1   | 2,807,560   |                                                                                                                                       |
| 汚濁防止工      | 式                 | 1   | 2,997,600   |                                                                                                                                       |
| 交通管理工      | 式                 | 1   | 825,000     |                                                                                                                                       |
|            |                   |     |             |                                                                                                                                       |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度吉井川西大寺護岸第1工事 |     |             |             |
|--------------|-------------------|-----|-------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳     |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 141,194,406 |             |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 14,301,600  |             |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 2,611,600   |             |
| 運搬費          | 式                 | 1   | 183,600     | 建設機械運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 2,428,000   |             |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 11,690,000  |             |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 155,496,006 |             |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 39,869,000  |             |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 195,365,006 |             |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 32,934,994  |             |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 228,300,000 |             |
|              |                   |     |             |             |