

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 8年 9月14日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	132,393,645		
河川土工	式	1	1,985,100		
掘削工 (ICT)	式	1	74,952	掘削 (ICT)	180 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	m3	290	1,189,612	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	256,918	法面整形 (切土部) (ICT)	100 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	320 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	463,618		
護岸基礎工	式	1	41,631,431		
作業土工	式	1	1,056,351		
基礎工	式	1	5,744,680	現場打基礎	46 m
				(1号現場打基礎)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 65 c m 高さ 35 c m；	
				現場打基礎	5 m
				(2号現場打基礎)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 45 c m 高さ 30 c m；	
				護岸基礎ブロック据付	158 m
				(1号プレキャスト基礎)	
				650×700；	
				中詰コンクリート	35 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号プレキャスト基礎) 18-8-40(高炉)養生工有；
矢板工	式	1	34,830,400	広幅鋼矢板 176 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m；
法覆護岸工	式	1	9,833,446	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,731,064	コンクリート(間知)ブロック積 7 m2 (1号ブロック積) 控350 滑面； 大型ブロック積 155 m2 (1号大型ブロック積) 控500； 胴込・裏込コンクリート 17 m3 (1号大型ブロック積) 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 3 m3 (1号ブロック積) 再生碎石 RC-40； 胴込・裏込材(碎石) 132 m3 (1号大型ブロック積) 再生碎石 RC-40； 目地板 2 m2 (1号大型ブロック積) 瀝青繊維質目地板t=10； 目地板 0.5 m2 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 5 m3 (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉)； 現場打天端コンクリート 0.3 m3 (2号天端コンクリート) 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	2,867,246	小口止 (1号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				小口止 (2号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				小口止 (3号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				小口止 (4号小口止) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				平張コンクリート (1号平張コンクリート) 18-8-40(高炉) 底幅 400 c m 天端幅 400 c m 高さ 20 c m ;	324	m2
植生工	式	1	235,136	人工張芝 ワ付 ;	320	m2
堤防補強工	式	1	1,318,460			
トレーン工	式	1	1,318,460	トレーン (1号トレーン) 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 割栗石15～20cm ;	12	m
				トレーン (2号トレーン) 亜鉛アルミメッキ鉄線 1段 割栗石15～20cm ;	46	m
根固め工	式	1	32,627,940			
捨石工	式	1	32,627,940	捨石投入 300kg以上/個 最大作業半径7m以下かつ設置高 さ-5m以上 ;	588	m3
				捨石投入 300kg以上/個 最大作業半径7mを超え12m以下か つ設置高さ-7m以上 ;	573	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				捨石投入 300kg以上/個 最大作業半径12mを超え15m以下 かつ設置高さ-7m以上； 表面均し 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上； 表面均し 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m 以上；	15 m3 120 m2 30 m2
構造物撤去工	式	1	1,640,949		
構造物取壊し工	式	1	1,021,410	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	97 m3
運搬処理工	式	1	619,539	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	97 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	97 m3
仮設工	式	1	43,356,319		
工事用道路工	式	1	189,756		
工事用道路工	式	1	7,511,116		
土留・仮締切工	式	1	1,991,151		
土留・仮締切工	式	1	31,330,896		
汚濁防止工	式	1	1,508,400		
交通管理工	式	1	825,000		
直接工事費	式	1	132,393,645		
共通仮設費	式	1	11,818,192		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,026,192	
運搬費	式	1	396,192	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,032,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,792,000	
純工事費	式	1	144,211,837	
現場管理費	式	1	35,961,000	
工事原価	式	1	180,172,837	
一般管理費等	式	1	30,697,163	
工事価格	式	1	210,870,000	