

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高梁川酒津堤防強化第3工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 8年 9月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川酒津堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	169,251,920	
根固め工	式	1	164,649,190	
捨石工	式	1	164,649,190	<div>捨石投入</div> <div>最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；</div> <div>4,688 m3</div> <div>捨石投入</div> <div>最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m</div> <div>以上；</div> <div>1,318 m3</div> <div>表面均し</div> <div>最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；</div> <div>150 m2</div>
仮設工	式	1	4,602,730	
工事用道路工	式	1	80,730	
汚濁防止工	式	1	3,697,000	
交通管理工	式	1	825,000	
直接工事費	式	1	169,251,920	
共通仮設費	式	1	12,632,000	
共通仮設費	式	1	1,343,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,201,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,289,000	
純工事費	式	1	181,883,920	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	41, 051, 000	
工事原価	式	1	222, 934, 920	
一般管理費等	式	1	36, 915, 080	
工事価格	式	1	259, 850, 000	