

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)
工事地名	岡山県岡山市北区内山下地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010006	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	旭川	22) 処分費等	195,520
		23) 公告日	令和7年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		240,242,928				
河川土工		式	1		35,954,413				
盛土工		式	1		34,857,088				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,854	761,020			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	814.4	57,008			単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	7,500	230.8	1,731,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,230	3,692	30,385,160			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,200	234.5	1,922,900			単-5号	
盛土補強工		式	1		985,941				
吸出し防止材	合繊不織布 引張強度1.0tf/m以上 t=10	m2	990	995.9	985,941			単-6号	
法面整形工		式	1		111,384				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	260	428.4	111,384			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護岸基礎工		式	1		9,687,468				
作業土工		式	1		672,858				
床掘り	土砂	m3	540	247.7	133,758			単-8号	
埋戻し	土砂	m3	180	2,995	539,100			単-9号	
基礎工		式	1		9,014,610				
砕石基礎	RC-40	m3	310	2,451	759,810			単-10号	
現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 1 58cm 高さ 59cm	m	180	45,860	8,254,800			単-11号	
法覆護岸工		式	1		82,135,734				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		73,566,110				
現場打擁壁 (1号現場打擁壁)	18-8-40(高炉)	m2	1,240	51,290	63,599,600			単-12号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	750	4,494	3,370,500			単-13号	
吸出し防止材(全面)設置	合成不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10	m2	1,250	1,017	1,271,250			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	84	63,390	5,324,760						単-15号
護岸付属物工		式	1		8,569,624						
張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉) t=200	m2	1,096	7,819	8,569,624						単-16号
裏法被覆工		式	1		185,926						
植生工		式	1		185,926						
人工張芝	ワ7付 幅100cm	m2	260	715.1	185,926						単-17号
付属物設置工		式	1		4,973,580						
防止柵工		式	1		3,717,720						
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	180	12,490	2,248,200						単-18号
転落防止柵基礎 (1号転落防止柵基礎)	18-8-40(高炉)	m	180	8,164	1,469,520						単-19号
縁石工		式	1		1,255,860						
歩車道境界ブロック (1号歩道境界ブロック)	B種(180/205×250×600)	m	180	6,977	1,255,860						単-20号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
根固め工		式	1		17,948,700					
沈床工		式	1		17,948,700					
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	770	23,310	17,948,700					単-21号
付帯道路工		式	1		1,684,543					
側溝工		式	1		1,684,543					
プレキャストL形側溝 (1号プレキャストL型側溝)	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)	m	169	9,227	1,559,363					単-22号
プレキャストL型側溝 (2号プレキャストL型側溝)	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)	m	11	11,380	125,180					単-23号
構造物撤去工		式	1		1,292,998					
防護柵撤去工		式	1		200,291					
防護柵撤去(ガードレール)		m	49	1,643	80,507					単-24号
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	69	1,736	119,784					単-25号
構造物取壊し工		式	1		682,040					

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	64	10,030	641,920					単-26号
石張撤去		m3	4	10,030	40,120					単-27号
運搬処理工		式	1		410,667					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	64	2,852	182,528					単-28号
殻運搬	石張	m3	4	1,743	6,972					単-29号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	64	3,055	195,520					単-30号
現場発生品運搬	Gr-C-2B, Gp-C-2B	t	2.07	12,390	25,647					単-31号
仮設工		式	1		86,379,566					
工事用道路工		式	1		72,692,366					
工事用道路盛土		m3	9,200	133.1	1,224,520					単-32号
敷砂利	C-40 t=200	m2	2,000	666.7	1,333,400					単-33号
土のう	大型土のう 耐候性3年	袋	1,022	7,855	8,027,810					単-34号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう	大型土のう	袋	1,022	736.6	752,805			単-35号	
シート養生		m2	1,330	42.43	56,431			単-36号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,400	129.3	1,344,720			単-37号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,020	3,692	36,993,840			単-38号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,620	3,692	5,981,040			単-39号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,800	1,407	12,381,600			単-40号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	19,600	234.5	4,596,200			単-41号	
汚濁防止工		式	1		12,012,200				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	340	35,330	12,012,200			単-42号	
交通管理工		式	1		1,675,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,750	1,675,000			単-43号	
直接工事費		式	1		240,242,928				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初) (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		23,268,658					
共通仮設費		式	1		4,746,658					
運搬費		式	1		18,658					
仮設材運搬費		t	3.8	4,910	18,658					単-44号
現場環境改善費(率計上)		式	1		4,728,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		18,522,000					
純工事費		式	1		263,511,586					
現場管理費		式	1		63,664,000					
工事原価		式	1		327,175,586					
一般管理費等		式	1		47,664,414					
工事価格		式	1		374,840,000					
消費税相当額		式	1		37,484,000					





# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,854	5,854	CB210510		
	計					5,854			
	単価					5,854	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	814.4	814.4	CB210510		
	計					814.4			
	単価					814.4	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	230.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	230.8	230.8	CB210510	
計							230.8		
単価							230.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,692
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		m3	1	3,692	3,692	CB210110	
計							3,692		
単価							3,692	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	234.5	234.5	CB210020		
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	吸出し防止材	合織不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10	単位	m2	数量		1	単価	995.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	995.9	995.9	CB224720		
計						995.9			
単価						995.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	428.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	428.4	428.4	CB220010	
計						428.4		
単価						428.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247.7	247.7	CB210030	
計						247.7		
単価						247.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,995	2,995	CB210410		
	計					2,995			
	単価					2,995	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	砕石基礎	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	2,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	230.8	230.8	CB210510		
	再生クラッシュラン RC-40 ロス20%含む【材料費】		m 3	1	2,220	2,220	WYB00001 単一 45号		
	計					2,450.8			
	単価					2,451	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 158 c m 高さ 59 c m	単位	m	数量	10	単価	45,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	6.406	67,510	432,469.06	CB226170		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	17.8	1,467	26,112.6	CB221110		
計					458,581.66			
単価					45,860	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	現場打擁壁 (1号現場打擁壁)	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	51,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	12.023	35,440	426,095.12	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8.958	9,198	82,395.68	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.202	3,664	4,404.12	CB224710	
計						512,894.92		
単価						51,290	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(碎石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40	m 3	1	4,494	4,494	CB226120	
	計					4,494		
	単価					4,494	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	吸出し防止材(全面)設置	合成不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材(全面)設置		m 2	1	1,017	1,017	CB226140	
	計					1,017		
	単価					1,017	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	63,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	10	63,020	630,200	CB226180		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.001	3,664	3,667.66	CB224710		
計					633,867.66			
単価					63,390	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	10	単価	7,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	27,170	54,340	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.656	9,198	6,033.88	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,467	14,670	CB221110	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.856	3,664	3,136.38	CB224710	
計						78,180.26		
単価						7,819	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	人工張芝	77付 幅100cm	単位	m2	数量		1	単価	715.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	715.1	715.1	CB220910		
計						715.1			
単価						715.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,490	12,490	WB810760 単一 46号		
計						12,490			
単価						12,490	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	転落防止柵基礎 (1号転落防止柵基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,164
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	34,940	31,446	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,286	49,716	CB240210		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.09	3,664	329.76	CB224710		
円形空洞型枠	D 7 5	m	0.667	213	142.07			
計					81,633.83			
単価					8,164	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	歩車道境界ブロック (1号歩道境界ブロック)	B種(180/205×250×600)	m				1	6,977
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6,977	6,977		CB422510
	計					6,977		
	単価					6,977	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋				1	23,310
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	23,310	23,310		CB322430
	計					23,310		
	単価					23,310	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャストL型側溝 (2号プレキャストL型側溝)	幅 50 c m 高さ 15.5 c m 300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)	単位	m	数量	11	単価	11,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)	据付 有り 300 鉄筋コンクリート形(500×155×600) 全ての費用	m	11	9,227	101,497	CB222710		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.2	34,940	6,988	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2	8,286	16,572	CB240210		
目地板	30m <sup>2</sup> 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.02	3,664	73.28	CB224710		
計					125,130.28			
単価					11,380	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量			1	単価	1,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 47号			
	計					1,643				
	単価					1,643	円/m			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	数量			1	単価	1,736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610 単- 48号			
	計					1,736				
	単価					1,736	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 49号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	石張撤去		単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 49号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,852	2,852	CB227010	
計						2,852		
単価						2,852	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	殻運搬	石張	単位	m3	数量	1	単価	1,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,743	1,743	CB227010	
計						1,743		
単価						1,743	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055	WB020051 単- 50号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場発生産品運搬	Gr-C-2B, Gp-C-2B	単位	t	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0 km以下	t	1	3,594	3,594	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,791	8,791	CB010420	
計						12,385		
単価						12,390	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	工事用道路盛土		単位	m3	数量		単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>°</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	133.1	133.1	CB210610	
計						133.1		
単価						133.1	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	敷砂利	C-40 t=200	単位	m2	数量		単価	666.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>°</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	2	133.1	266.2	CB210610	
クラッシャーラン C-40 ロス無し【材料費】			m 3	2	3,200	6,400	WYB00002 単一 51号	
計						6,666.2		
単価						666.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	土のう	大型土のう 耐候性3年	単位	袋	数量	1	単価	7,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,855	7,855	WB252730 単一 52号	
	計					7,855		
	単価					7,855	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土のう	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	736.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	736.6	736.6	WB252730 単一 53号	
	計					736.6		
	単価					736.6	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	シート養生		単位	m2	数量		1	単価	42.43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルーシート #2000【材料費】			m 2	1	42.43	42.43	WYB00003 単- 54号		
計						42.43			
単価						42.43	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	129.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.3	129.3	CB210610		
計						129.3			
単価						129.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,692	3,692	CB210110	
計						3,692		
単価						3,692	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,692	3,692	CB210110	
計						3,692		
単価						3,692	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,407	1,407	CB210110	
計						1,407		
単価						1,407	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020	
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	35,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	35,330	35,330	WB253010 単一 55号	
計							35,330		
単価							35,330	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	16,750	16,750	WB010212 単一 56号	
計							16,750		
単価							16,750	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	仮設材運搬費	単位	t	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽往路							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.9	3,410	6,479	WB010020 単一 57号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1.9	1,500	2,850	WB010030 単一 58号	
▽復路							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.9	3,410	6,479	WB010020 単一 57号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1.9	1,500	2,850	WB010030 単一 58号	
計					18,658		
単価					4,910	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560			
転落防止柵	H=1100 Co建込 縦格子 ターグラウン	m	100	11,300	1,130,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		440			
計					1,249,000			
単価					12,490	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1	1,736.8	1,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,736		
単価						1,736	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,029.11	10,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,030		
単価						10,030	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	クラッシャーラン C-40 ロス無し【材料費】	単位	m 3	数量	1	単価	3,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン	C-40	m 3	1	3,200	3,200		
計					3,200		
単価					3,200	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,855
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,144	5,211			
特殊作業員		人	0.192	25,792	4,952			
普通作業員		人	0.192	21,944	4,213			
大型土のう袋材	耐候性3年	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,530	11,621	WK250500 単- 59号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	45,300	8,697			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		856			
計					78,550			
単価					7,855	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	736.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	27,144	2,035			
特殊作業員		人	0.075	25,792	1,934			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	45,300	3,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,366			
単価					736.6	円/袋		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	35,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,992	299,200	WB253020 単- 60号		
汚濁防止フェンス	カーテン丈長2m	m	100	29,395	2,939,500			
アンカー工 10%		式	1		293,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		350			
計					3,533,000			
単価					35,330	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-56号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	16,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,744	16,744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,750		
	単価					16,750	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円／t	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,688	25,688		
軽油			L	119	150	17,850		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,800	16,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,530		
単価						60,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,992
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	27,144	59,716			
普通作業員		人	5.4	21,944	118,497			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,050	112,310			WK250550 単一 61号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,677			
計					299,200			
単価					2,992		円/m	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,688	25,688			
軽油		L	88	150	13,200			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						51,050		
単価						51,050	円/日	