

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------------|
| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 |
| 工事地名 | 高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間） |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 7年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 7年 1月 |
| 2) 事務所名 | 岡山河川事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4040010013 | 1 4) 単価適用年月 | 2025年 3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2025年 2月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 270日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 岡山県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 倉敷（西） | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 高梁川 | 2 2) 処 分 費 等 | 512,864 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 7年 1月22日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|--------|-------|------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | 76,608,390 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 35,888,293 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 11,205,736 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 48,000 | 225.2 | 10,809,600 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 520 | 761.8 | 396,136 | | | 単-2号 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 277,172 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 30 | 5,854 | 175,620 | | | 単-3号 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 440 | 230.8 | 101,552 | | | 単-4号 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 167,076 | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制 約無 | m2 | 390 | 428.4 | 167,076 | | | 単-5号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 24,238,309 | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 47,500 | 129.3 | 6,141,750 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|---------------|--------------------|----|--------|-------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 47,510 | 380.9 | 18,096,559 | | | | | 単-7号 |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | | 22,622,750 | | | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | 22,622,750 | | | | | |
| 伐木・伐竹 | 伐木(機械施工) | m2 | 93,000 | 34.02 | 3,163,860 | | | | | 単-8号 |
| 除根整地 | | m2 | 93,000 | 98.37 | 9,148,410 | | | | | 単-9号 |
| 集積積込み | | m2 | 93,000 | 88.36 | 8,217,480 | | | | | 単-10号 |
| 伐木伐竹運搬 | | m3 | 2,800 | 747.5 | 2,093,000 | | | | | 単-11号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 278,889 | | | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 278,889 | | | | | |
| 人工張芝 | ワ付 | m2 | 390 | 715.1 | 278,889 | | | | | 単-12号 |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 8,417,280 | | | | | |
| 根固めブロック工 | | 式 | 1 | | 8,417,280 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) | 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t | 個 | 120 | 68,520 | 8,222,400 | | | 単-13号 | |
| 根固めブロック据付 (1号根固めブロック) | 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t ブロック購入無 | 個 | 120 | 1,624 | 194,880 | | | 単-14号 | |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 4,796,682 | | | | |
| アスファルト舗装工 (天端舗装A) | | 式 | 1 | | 4,796,682 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 1,530 | 480.5 | 735,165 | | | 単-15号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | HMS-25 仕上り厚 100mm | m2 | 1,490 | 643.3 | 958,517 | | | 単-16号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1,450 | 2,140 | 3,103,000 | | | 単-17号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,683,496 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 806,072 | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 21 | 664.4 | 13,952 | | | 単-18号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 1,380 | 574 | 792,120 | | | 単-19号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 877,424 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 124 | 2,940 | 364,560 | | | 単-20号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 124 | 4,136 | 512,864 | | | 単-21号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,921,000 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 2,083,500 | | | | |
| 1号張コンクリート | | m2 | 300 | 6,945 | 2,083,500 | | | 単-22号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 837,500 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 50 | 16,750 | 837,500 | | | 単-23号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 76,608,390 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,861,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 791,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 791,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 7,070,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度高梁川外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|---------------|--------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 84,469,390 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 28,989,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 113,458,390 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 19,121,610 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 132,580,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 13,258,000 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 145,838,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225.2 |
|------|----|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 1 | 225.2 | 225.2 | CB210100 | |
| 計 | | | | | | 225.2 | | |
| 単価 | | | | | | 225.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 761.8 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下 | m3 | 1 | 761.8 | 761.8 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 761.8 | | |
| 単価 | | | | | | 761.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,854 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,854 | 5,854 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 5,854 | | |
| 単価 | | | | | | 5,854 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 230.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 230.8 | 230.8 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 230.8 | | |
| 単価 | | | | | | 230.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 428.4 |
|------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 428.4 | 428.4 | CB220010 | |
| 計 | | | | | | 428.4 | | |
| 単価 | | | | | | 428.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 129.3 |
|------|----|------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1 | 129.3 | 129.3 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 129.3 | | |
| 単価 | | | | | | 129.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 380.9 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 380.9 | 380.9 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 380.9 | | |
| 単価 | | | | | | 380.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一8号 | 伐木・伐竹 | 伐木(機械施工) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 34.02 |
|-------------|-------|----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(伐木除根) | | 伐木(機械施工) | m2 | 1 | 34.02 | 34.02 | CB320510 | |
| 計 | | | | | | 34.02 | | |
| 単価 | | | | | | 34.02 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 除根整地 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|------|-------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | | 1 | | 98.37 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除根 (伐木除根) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 38.4 | 38.4 | CB320530 | |
| 整地 (伐木除根) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 59.97 | 59.97 | CB320540 | |
| 計 | | | | | | 98.37 | | |
| 単価 | | | | | | 98.37 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 集積積み | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|--------------------|------|----------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | | 1 | | 88.36 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集積積み (機械施工) (伐木除根) | | 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 88.36 | 88.36 | CB320560 | |
| 計 | | | | | | 88.36 | | |
| 単価 | | | | | | 88.36 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 単-11号 | 伐木伐竹運搬 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 747.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運搬（伐木除根） | 機械施工 有り 無し 1.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 747.5 | 747.5 | CB320580 | | |
| | 計 | | | | | 747.5 | | | |
| | 単価 | | | | | 747.5 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 単-12号 | 人工張芝 | 77付 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 715.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 人工張芝 | | m 2 | 1 | 715.1 | 715.1 | CB220910 | | |
| | 計 | | | | | 715.1 | | | |
| | 単価 | | | | | 715.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一13号 | 消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック) | 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 68,520 |
|-------------|--|-------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消波根固めブロック製作 | 2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) | 個 | 10 | 65,040 | 650,400 | CB310010 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.073 | 164,900 | 12,037.7 | WB810010 単一 24号 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.052 | 169,000 | 8,788 | WB810010 単一 25号 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.082 | 170,000 | 13,940 | WB810010 単一 26号 | | |
| 計 | | | | | 685,165.7 | | | |
| 単価 | | | | | 68,520 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------------|--------------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 根固めブロック据付 (1号根固めブロック) | 無筋ブロック 種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 1,624 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック横取り | | 2.5tを超え5.5t以下 ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,624 | 1,624 | CB310100 | |
| 計 | | | | | | 1,624 | | |
| 単価 | | | | | | 1,624 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 3 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 480.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 480.5 | 480.5 | CB410030 | |
| 計 | | | | | | 480.5 | | |
| 単価 | | | | | | 480.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-16号 | 上層路盤(車道・路肩部) | HMS-25 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 643.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 643.3 | 643.3 | CB410040 | |
| 計 | | | | | | 643.3 | | |
| 単価 | | | | | | 643.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-17号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,140 | 2,140 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 2,140 | | |
| 単価 | | | | | | 2,140 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-18号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 664.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 664.4 | 664.4 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 664.4 | | |
| 単価 | | | | | | 664.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-19号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 574 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 574 | 574 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 574 | | |
| 単価 | | | | | | 574 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,940 |
|-------|-----|--|-----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用 | m 3 | | 1 | 2,940 | 2,940 | CB227010 | |
| | 計 | | | | | | 2,940 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,940 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,136 |
|-----------|-----|---------|-----|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | | 1 | 4,136 | 4,136 | WB020051 単一 27号 | |
| | 計 | | | | | | 4,136 | | |
| | 単価 | | | | | | 4,136 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 1号張コンクリート | 単位 | m2 | 数量 | 300 | 単価 | 6,945 |
|--------|---|-----|-----|--------|-------------|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 60 | 27,330 | 1,639,800 | CB240010 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 46 | 9,198 | 423,108 | CB240210 | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 5.4 | 3,802 | 20,530.8 | CB224710 | |
| 計 | | | | | 2,083,438.8 | | |
| 単価 | | | | | 6,945 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,900 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D16 | t | 1.03 | 95,000 | 97,850 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 66,976 | 66,976 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 74 | | |
| | 計 | | | | | 164,900 | | |
| | 単価 | | | | | 164,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 169,000 |
|-------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 2 9 5 D 1 0 | t | 1.03 | 99,000 | 101,970 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 66,976 | 66,976 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 54 | | |
| | 計 | | | | | 169,000 | | |
| | 単価 | | | | | 169,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 170,000 |
|-------|-------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 100,000 | 103,000 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 66,976 | 66,976 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 24 | | |
| | 計 | | | | | 170,000 | | |
| | 単価 | | | | | 170,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,136 |
|-------|-----------------------|---------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | As殻(車道) | m ³ | 100 | 4,136 | 413,600 | | |
| 計 | | | | | | 413,600 | | |
| 単価 | | | | | | 4,136 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 交通誘導警備員 B | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,750 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,744 | 16,744 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 16,750 | | |
| 単価 | | | | | | 16,750 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |