

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度小田川外整備工事
工事地名	高梁川(高梁川出張所管理区間)及び小田川(高梁川出張所管理区間)

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010012	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	270日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	真備	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		76,978,785				
河川土工		式	1		10,159,640				
掘削工		式	1		937,570				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,900	323.3	937,570				単-1号
残土処理工		式	1		9,222,070				
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,900	129.3	762,870				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,900	1,583	4,590,700				単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,000	1,055	3,165,000				単-4号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,000	234.5	703,500				単-5号
根固め工		式	1		17,128,000				
根固めブロック工		式	1		17,128,000				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購 入材	袋	800	21,410	17,128,000				単-6号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工		式	1		7,700,000				
アスファルト舗装工		式	1		7,700,000				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	5,000	1,540	7,700,000				単-7号
除草工		式	1		3,492,725				
堤防除草工		式	1		3,492,725				
除草 (ハト`ガ`ト`式)		m2	75,300	10.07	758,271				単-8号
除草 (肩掛式)	飛散防止有り	m2	12,500	45	562,500				単-9号
集草 (機械集草)		m2	75,300	10.01	753,753				単-10号
集草 (人力集草)		m2	12,500	20.95	261,875				単-11号
積込・荷卸		m2	87,800	13.17	1,156,326				単-12号
堤防養生工		式	1		9,933,750				
伐木除根工		式	1		9,933,750				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
伐木・伐竹	伐木(機械施工)	m2	45,000	34.02	1,530,900			単-13号	
除根整地		m2	45,000	98.37	4,426,650			単-14号	
集積積込み		m2	45,000	88.36	3,976,200			単-15号	
法覆護岸工		式	1		3,528,000				
植生工		式	1		3,528,000				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,000	1,764	3,528,000			単-16号	
付属物設置工		式	1		181,110				
境界杭工		式	1		181,110				
境界杭 (BS-3-1)	120×120×1,000 鉄筋コンクリート製 根巻き基礎無し	本	30	6,037	181,110			単-17号	
清掃工		式	1		10,822,500				
塵芥処理工		式	1		10,822,500				
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	1,500	7,215	10,822,500			単-18号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		27,960				
道路付属物撤去工		式	1		27,960				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	30	932	27,960				単-19号
応急処理工		式	1		9,817,600				
応急処理作業工		式	1		9,817,600				
応急処理作業		式	1		9,817,600				内-1号
仮設工		式	1		4,187,500				
交通管理工		式	1		4,187,500				
交通誘導警備員		人日	250	16,750	4,187,500				単-20号
直接工事費		式	1		76,978,785				
共通仮設費		式	1		6,265,000				
共通仮設費		式	1		800,000				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度小田川外整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		800,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,465,000				
純工事費		式	1		83,243,785				
現場管理費		式	1		26,022,000				
工事原価		式	1		109,265,785				
一般管理費等		式	1		18,514,215				
工事価格		式	1		127,780,000				
消費税相当額		式	1		12,778,000				
工事費計		式	1		140,558,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	323.3	323.3	CB210100	
計						323.3		
単価						323.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.3	129.3	CB210610	
計						129.3		
単価						129.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,583	1,583	CB210110	
計						1,583		
単価						1,583	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,055	1,055	CB210110	
計						1,055		
単価						1,055	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020	
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量		単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,410	21,410	CB322430	
	計					21,410		
	単価					21,410	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,540	1,540	CB410260	
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除草 (ハトガト式)		単位	m2	数量	1	単価	10.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトガト式(刈幅150cm)	m2	1	10.07	10.07	CB320010	
計						10.07		
単価						10.07	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	除草 (肩掛式)	飛散防止有り	単位	m2	数量	単価	金額	単価	45
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草		肩掛式(カット径255mm)有り	m 2	1	45	45		CB320010	
計						45			
単価						45		円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	集草 (機械集草)		単位	m2	数量	単価	金額	単価	10.01
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集草		ハンドカット式(集草幅200cm)	m 2	1	10.01	10.01		CB320030	
計						10.01			
単価						10.01		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	集草 (人力集草)		単位	m2	数量		1	単価	20.95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草		人力	m 2	1	20.95	20.95	CB320030		
計						20.95			
単価						20.95	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込・荷卸		単位	m2	数量		1	単価	13.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	13.17	13.17	CB320040		
計						13.17			
単価						13.17	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	34.02
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(機械施工)	m 2	1	34.02	34.02	CB320510	
	計					34.02		
	単価					34.02	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	98.37
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	38.4	38.4	CB320530	
	整地 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	59.97	59.97	CB320540	
	計					98.37		
	単価					98.37	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	集積積込み		単位	m2	数量		1	単価	88.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り 全ての費用	m 2	1	88.36	88.36	CB320560		
計						88.36			
単価						88.36	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764	WB810870 単一 21号		
計						1,764			
単価						1,764	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	境界杭 (BS-3-1)	120×120×1,000 鉄筋コンクリート製 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準以外) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,037	6,037	WB812330 単- 22号	
計						6,037		
単価						6,037	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	7,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込みのみ	m3	1	7,215	7,215	CB320730	
計						7,215		
単価						7,215	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単一 23号	
	計					932		
	単価					932	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,750	16,750	WB010212 単一 25号	
	計					16,750		
	単価					16,750	円/人日	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	932.88	932		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					932		
	単価					932	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	応急処理作業(労務費)		単位	式	数量	1	単価	9,817,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	200	27,144	5,428,800		
	普通作業員		人	200	21,944	4,388,800		
	計					9,817,600		
	単価					9,817,600	円/式	

