

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川水系伐木外工事
工事地名	高梁川・小田川（高梁川出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4052010008	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	339日間 自 令和7年3月26日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉敷（西）	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月31日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川水系伐木外工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		53,670,700				
河川土工		式	1		26,516,400				
掘削工		式	1		1,351,200				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	6,000	225.2	1,351,200			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		1,809,600				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000 m3未満	m3	6,000	301.6	1,809,600			単-2号	
残土処理工		式	1		23,355,600				
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,000	129.3	1,551,600			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	12,000	1,817	21,804,000			単-4号	
堤防養生工		式	1		21,090,200				
伐木除根工		式	1		20,721,000				
伐木・伐竹	伐木(機械施工)	m2	60,000	34.02	2,041,200			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川水系伐木外工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除根整地		m2	60,000	98.37	5,902,200			単-6号	
集積積込み		m2	60,000	88.36	5,301,600			単-7号	
伐木伐竹運搬		m3	4,000	1,869	7,476,000			単-8号	
高水敷整備工		式	1		369,200				
幼木処理		m2	20,000	18.46	369,200			単-9号	
応急処理工		式	1		3,551,600				
応急処理作業工		式	1		3,551,600				
応急処理作業		式	1		3,551,600			内-1号	
仮設工		式	1		2,512,500				
交通管理工		式	1		2,512,500				
交通誘導警備員		人日	150	16,750	2,512,500			単-10号	
直接工事費		式	1		53,670,700				

設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川水系伐木外工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
共通仮設費		式	1		5,134,262				
共通仮設費		式	1		1,222,262				
技術管理費		式	1		621,262				
保守管理(ICT)		式	1		23,262			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		601,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,912,000				
純工事費		式	1		58,804,962				
現場管理費		式	1		18,994,000				
工事原価		式	1		77,798,962				
一般管理費等		式	1		13,751,038				
工事価格		式	1		91,550,000				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.2	225.2	CB210100	
	計					225.2		
	単価					225.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	301.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	301.6	301.6	CB210120	
	計					301.6		
	単価					301.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	129.3	129.3	CB210610	
計						129.3		
単価						129.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,817	1,817	CB210110	
計						1,817		
単価						1,817	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	34.02
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(機械施工)	m 2	1	34.02	34.02	CB320510	
	計					34.02		
	単価					34.02	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	98.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	38.4	38.4	CB320530	
	整地 (伐木除根)	全ての費用	m 2	1	59.97	59.97	CB320540	
	計					98.37		
	単価					98.37	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	集積積込み		単位	m2	数量		単価	
						1		88.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り 全ての費用	m 2	1	88.36	88.36	CB320560	
計						88.36		
単価						88.36	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量		単価	
						1		1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,869	1,869	CB320580	
計						1,869		
単価						1,869	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	幼木処理		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	幼木処理		m 2	1	18.46	18.46	18.46	WYB00001 単一 11号
	計						18.46	
	単価						18.46	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	16,750	16,750	16,750	WB010212 単一 13号
	計						16,750	
	単価						16,750	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	幼木処理	単位	m ²	数量	1,000	単価	18.46
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.285	21,944	6,254		
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m ³ (排出ガス対策型第2次)	日	0.285	42,820	12,203	WYB00002 単一 16号	
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					18,460		
単価					18.46	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-12号	応急処理事業(労務費)		単位	式	数量	1	単価	3,551,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	50	27,144	1,357,200		
	普通作業員		人	100	21,944	2,194,400		
	計					3,551,600		
	単価					3,551,600	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,744	16,744		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					16,750		
	単価					16,750	円/人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6000m3	単位	式	数量	1	単価	23,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.857	27,144	23,262		
計						23,262		
単価						23,262	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	