

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川整備工事
工事地名	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	年 月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010005	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	256日間 自 令和7年7月19日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉敷（西）	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年5月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		71,048,000				
河川土工		式	1		7,992,690				
掘削工(ICT)		式	1		1,204,370				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	415.3	1,204,370			単-1号	
残土処理工		式	1		6,788,320				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,900	127.8	370,620			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,900	2,213	6,417,700			単-3号	
法覆護岸工		式	1		3,554,000				
植生工		式	1		3,554,000				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,000	1,777	3,554,000			単-4号	
根固め工		式	1		27,805,480				
根固めブロック工		式	1		10,477,480				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t	個	130	74,310	9,660,300			単-5号	
消波根固めブロック仮置 (1号根固めブロック)	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t	個	130	4,090	531,700			単-6号	
消波根固めブロック運搬 (1号根固めブロック)	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下	個	130	2,196	285,480			単-7号	
捨石工		式	1		17,328,000				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	800	21,660	17,328,000			単-8号	
付帯道路工		式	1		8,007,940				
アスファルト舗装工		式	1		7,935,000				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	5,000	1,587	7,935,000			単-9号	
縁石工		式	1		72,940				
歩車道境界ブロック (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	m	20	3,647	72,940			単-10号	
堤防養生工		式	1		9,925,650				
伐木除根工		式	1		9,925,650				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
伐木・伐竹	伐木(機械施工)	m2	45,000	34.32	1,544,400			単-11号	
除根整地		m2	45,000	97.6	4,392,000			単-12号	
集積積込み		m2	45,000	88.65	3,989,250			単-13号	
構造物撤去工		式	1		25,940				
縁石撤去工		式	1		25,940				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	20	1,297	25,940			単-14号	
応急処理工		式	1		9,628,800				
応急処理作業工		式	1		9,628,800				
応急処理作業		式	1		9,628,800			内-1号	
仮設工		式	1		4,107,500				
交通管理工		式	1		4,107,500				
交通誘導警備員		人日	250	16,430	4,107,500			単-15号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川整備工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		71,048,000					
共通仮設費		式	1		6,367,000					
共通仮設費		式	1		1,344,000					
技術管理費		式	1		598,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		746,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,023,000					
純工事費		式	1		77,415,000					
現場管理費		式	1		23,898,000					
工事原価		式	1		101,313,000					
一般管理費等		式	1		17,327,000					
工事価格		式	1		118,640,000					







# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	415.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	415.3	415.3	CB210120		
計						415.3			
単価						415.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	127.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	127.8	127.8	CB210610		
計						127.8			
単価						127.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,213	2,213	CB210110	
計						2,213		
単価						2,213	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m2	1	1,777	1,777	WB810870 単一 16号	
計						1,777		
単価						1,777	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t	単位	個	数量	10	単価	74,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	10	70,830	708,300	CB310010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.073	168,200	12,278.6	WB810010 単一 17号		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.052	167,200	8,694.4	WB810010 単一 18号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.082	168,200	13,792.4	WB810010 単一 17号		
計					743,065.4			
単価					74,310	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	消波根固めブロック仮置 (1号根固めブロック)	無筋ブロック 種類(実質量) 3.89 t	単位	個	数量		単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,303	2,303	CB310180	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,787	1,787	CB310190	
	計					4,090		
	単価					4,090	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	消波根固めブロック運搬 (1号根固めブロック)	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下	単位	個	数量		単価	2,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 2.0km以下	個	1	2,196	2,196	CB310040	
	計					2,196		
	単価					2,196	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	21,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,660	21,660	CB322430	
	計					21,660		
	単価					21,660	円/袋	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,587	1,587	CB410260	
	計					1,587		
	単価					1,587	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	歩車道境界ブロック (BB-1-3(250))	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		1	単価	3,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,647	3,647	CB422510		
計						3,647			
単価						3,647	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	34.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)	m2	1	34.32	34.32	CB320510		
計						34.32			
単価						34.32	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	除根整地		単位	m2	数量		単価	
						1		97.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根 (伐木除根)		全ての費用	m 2	1	38.53	38.53	CB320530	
整地 (伐木除根)		全ての費用	m 2	1	59.07	59.07	CB320540	
計						97.6		
単価						97.6	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	集積積み		単位	m2	数量		単価	
						1		88.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		有り 全ての費用	m 2	1	88.65	88.65	CB320560	
計						88.65		
単価						88.65	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-14号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,297	1,297	CB422540	
	計					1,297		
	単価					1,297	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単一 20号	
	計					16,430		
	単価					16,430	円/人日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,688	65,688		
	諸雑費(まるめ)		式	1		27		
	計					168,200		
	単価					168,200	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	98,500	101,455			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,688	65,688			
諸雑費(まるめ)		式	1		57			
計					167,200			
単価					167,200	円/t		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-19号	応急処理作業(労務費)		単位	式	数量	1	単価 9,628,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	200	26,622	5,324,400	
普通作業員			人	200	21,522	4,304,400	
計						9,628,800	
単価						9,628,800	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						16,430	
単価						16,430	円/人日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	金額	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	