

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010002	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	257日間 自 令和7年10月17日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	倉敷(東)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年7月29日
		24) 入札締切日	年月日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		215,922,448					
河川土工		式	1		35,735,958					
掘削工(ICT)		式	1		32,776,700					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	24,600	294.5	7,244,700					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	24,550	1,040	25,532,000					単-2号
盛土工		式	1		2,959,258					
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,500	226.5	1,019,250					単-3号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	19,600	98.98	1,940,008					単-4号
根固め工		式	1		172,819,640					
捨石工		式	1		172,819,640					
捨石	500kg以上/個	m3	6,524	26,260	171,320,240					単-5号
吸出し防止材	t=10mm	m2	1,470	1,020	1,499,400					単-6号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物撤去工		式	1		79,050				
構造物取壊し工		式	1		79,050				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,905	79,050			単-7号	
仮設工		式	1		7,287,800				
汚濁防止工		式	1		5,644,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	160	35,280	5,644,800			単-8号	
交通管理工		式	1		1,643,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,430	1,643,000			単-9号	
直接工事費		式	1		215,922,448				
共通仮設費		式	1		16,457,766				
共通仮設費		式	1		2,423,766				
運搬費		式	1		12,766				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	2.6	4,910	12,766					単-10号
技術管理費		式	1		598,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,813,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,034,000					
純工事費		式	1		232,380,214					
現場管理費		式	1		51,379,000					
工事原価		式	1		283,759,214					
一般管理費等		式	1		42,220,786					
工事価格		式	1		325,980,000					
消費税相当額		式	1		32,598,000					
工事費計		式	1		358,578,000					



# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	294.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	294.5	294.5	CB210120	
	計					294.5		
	単価					294.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,040	1,040	CB210110	
	計					1,040		
	単価					1,040	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	226.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	226.5	226.5	CB210510	
計							226.5		
単価							226.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量		1	単価	98.98
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		m3	1	98.98	98.98	CB210610	
計							98.98		
単価							98.98	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	捨石	500kg以上/個	単位	m3	数量	6,524	単価	26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	3,304	1,112	3,674,048	CB310410	
捨石		9mを超え24m以下 標準	m3	3,220	1,561	5,026,420	CB310410	
捨石 (材料費)			m3	7,894	20,600	162,616,400	CB310411	
計						171,316,868		
単価						26,260	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,020	1,020	CB224720	
計						1,020		
単価						1,020	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,905	7,905	WB824010 単一 11号	
計						7,905		
単価						7,905	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	35,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	35,280	35,280	WB253010 単-12号	
計							35,280		
単価							35,280	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人日	1	16,430	16,430	WB010212 単-13号	
計							16,430		
単価							16,430	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	4,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.3	3,410	4,433	WB010020	単一	14号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1.3	1,500	1,950	WB010030	単一	15号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.3	3,410	4,433	WB010020	単一	14号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1.3	1,500	1,950	WB010030	単一	15号
計					12,766			
単価					4,910	円/t		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	35,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						WB253020	
		m	100	2,933	293,300	単- 17号		
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 高6m 1000以上2000N/3cm未満 153日	m	100	29,403	2,940,300			
アンカー工 10%		式	1		294,030			
諸雑費 (まるめ)		式	1		370			
計					3,528,000			
単価					35,280	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-14号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
					1			1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円 / t	

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円 / 式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,622	58,568			
普通作業員		人	5.4	21,522	116,218			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,020	110,044			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,470			単一 18号
計					293,300			
単価					2,933			円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	88	144	12,672			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						50,020		
単価						50,020	円/日	