

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010008	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	251日間 自 令和 7年10月23日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉敷（東）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高梁川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		205,339,306				
河川土工		式	1		26,713,468				
掘削工(ICT)		式	1		23,839,470				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	15,900	294.5	4,682,550			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15,780	1,214	19,156,920			単-2号	
盛土工		式	1		1,903,998				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,900	226.5	656,850			単-3号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	12,600	98.98	1,247,148			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		503,160				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	600	838.6	503,160			単-5号	
残土処理工		式	1		466,840				
整地	残土受入れ地での処理	m3	400	127.1	50,840			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	1,040	416,000					単-7号
法覆護岸工		式	1		30,725,185					
作業土工		式	1		542,729					
床掘り	土砂	m3	600	243.5	146,100					単-8号
埋戻し	転圧無し	m3	310	126.8	39,308					単-9号
基面整正		m2	130	430.5	55,965					単-10号
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360	837.1	301,356					単-11号
石積(張)工		式	1		30,182,456					
石積(張)基礎 (1号石張基礎)	18-8-40(高炉)	m	223	6,017	1,341,791					単-12号
石張 (1号石張)	空石 雑割石	m2	868	26,330	22,854,440					単-13号
裏込材	クラッシュラン C-40	m3	401	7,739	3,103,339					単-14号
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	20	62,160	1,243,200					単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,843	7,686					単-16号
吸出し防止材	t=10mm	m2	1,600	1,020	1,632,000					単-17号
根固め工		式	1		111,145,380					
捨石工		式	1		111,145,380					
捨石	500kg以上/個	m3	4,194	26,270	110,176,380					単-18号
吸出し防止材	t=10mm	m2	950	1,020	969,000					単-19号
構造物撤去工		式	1		11,865,560					
構造物取壊し工		式	1		11,865,560					
石張取壊し	控え45cm未満(空積) 再利用撤去	m2	868	13,670	11,865,560					単-20号
仮設工		式	1		24,889,713					
工事用道路工		式	1		12,746,113					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,600	126.8	202,880					単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
工事用道路盛土撤去		m3	1,700	231	392,700			単-22号	
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 200mm	m2	670	385.4	258,218			単-23号	
土のう (大型土のう)	製作・設置 耐候性 丸型 φ110×110 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	771	7,261	5,598,231			単-24号	
土のう (大型土のう)	撤去	袋	771	967.3	745,788			単-25号	
ブルーシート	#2000	m2	623	42	26,166			単-26号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	231	508,200			単-27号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,540	1,040	4,721,600			単-28号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,300	127.1	292,330			単-29号	
汚濁防止工		式	1		10,500,600				
汚濁防止フェンス (川表)	設置・撤去	m	120	35,130	4,215,600			単-30号	
汚濁防止フェンス (川裏)	設置・撤去	m	300	20,950	6,285,000			単-31号	
交通管理工		式	1		1,643,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津地区堤防強化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	100	16,430	1,643,000					単-32号
直接工事費		式	1		205,339,306					
共通仮設費		式	1		15,839,514					
共通仮設費		式	1		2,369,514					
運搬費		式	1		26,514					
仮設材運搬費		t	5.4	4,910	26,514					単-33号
技術管理費		式	1		598,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,745,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,470,000					
純工事費		式	1		221,178,820					
現場管理費		式	1		49,411,000					

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	294.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	294.5	294.5	CB210120	
	計					294.5		
	単価					294.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,214	1,214	CB210110	
	計					1,214		
	単価					1,214	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	226.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	226.5	226.5	CB210510	
計							226.5		
単価							226.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量		1	単価	98.98
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準以外(10,000m3以上) 無し		m3	1	98.98	98.98	CB210610	
計							98.98		
単価							98.98	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	838.6	838.6	CB220070	
計						838.6		
単価						838.6	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	127.1	127.1	CB210610	
計						127.1		
単価						127.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,040	1,040	CB210110	
計						1,040		
単価						1,040	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	243.5	243.5	CB210030	
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	埋戻し	転圧無し	単位	m3	数量		1	単価	126.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	126.8	126.8	CB210610		
計						126.8			
単価						126.8	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	430.5	430.5	CB210080		
計						430.5			
単価						430.5	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	837.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	837.1	837.1	CB220010	
	計					837.1		
	単価					837.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	石積(張)基礎 (1号石張基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	6,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.787	76,450	60,166.15	CB226170	
	計					60,166.15		
	単価					6,017	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	石張 (1号石張)	空石 雑割石	単位	m2	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
石張		空石 雑割石 現地流用材	m 2	1	26,330	26,330	WYB00032 単- 34号		
計						26,330			
単価						26,330	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	裏込材	クラッシュラン C-40	単位	m3	数量		1	単価	7,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (クラッシュラン)		張工 クラッシュラン C-40	m 3	1	7,739	7,739	CB221850		
計						7,739			
単価						7,739	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	62,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	62,160	62,160	CB226180			
計						62,160				
単価						62,160	円/m3			

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,843	3,843	CB224710			
計						3,843				
単価						3,843	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置				m 2	1	1,020	1,020	CB224720
計							1,020	
単価							1,020	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	捨石	500kg以上/個	単位	m3	数量	4,194	単価	26,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m 3	2,124	1,112	2,361,888	CB310410	
捨石		9mを超え24m以下 標準	m 3	2,070	1,561	3,231,270	CB310410	
捨石 (材料費)			m 3	5,075	20,600	104,545,000	CB310411	
計						110,138,158		
単価						26,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,020	1,020	CB224720	
計						1,020		
単価						1,020	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	石張取壊し	控え45cm未満(空積) 再利用撤去	単位	m2	数量	1	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石張取壊し		控え45cm未満(空積) 再利用撤去	m 2	1	13,670	13,670	WYB00063 単一 35号	
計						13,670		
単価						13,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	126.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	126.8	126.8	CB210610	
計						126.8		
単価						126.8	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量		単価	385.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	2	126.8	253.6	CB210610	
再生クラッシュラン		RC-40	m3	2	1,800	3,600		
計						3,853.6		
単価						385.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	土のう (大型土のう)	製作・設置 耐候性 丸型 φ110×110 2.0t用 短期仮設 (1年)対応	単位	袋	数量		単価	7,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,261	7,261	WB252730 単一 36号	
計						7,261		
単価						7,261	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土のう (大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	1	単価	967.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	967.3	967.3	WB252730 単- 37号	
計						967.3		
単価						967.3	円/袋	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ブルーシート	#2000	単位	m2	数量	1	単価	42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート(材料費)(#2000)			m2	1	42	42	WYB00003 単- 38号	
計						42		
単価						42	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231	CB210020	
	計					231		
	単価					231	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,040	1,040	CB210110	
	計					1,040		
	単価					1,040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	127.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		m3	1	127.1	127.1	CB210610	
計							127.1		
単価							127.1	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	汚濁防止フェンス (川表)	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	35,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	35,130	35,130	WB253010 単-39号	
計							35,130		
単価							35,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	汚濁防止フェンス (川裏)	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	20,950	20,950	WB253010 単-40号	
	計					20,950		
	単価					20,950	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,430	16,430	WB010212 単-41号	
	計					16,430		
	単価					16,430	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮設材運搬費	単位	t	数量	金額	単価	4,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.7	3,410	9,207	単一	42号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	2.7	1,500	4,050	単一	43号
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.7	3,410	9,207	単一	42号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	2.7	1,500	4,050	単一	43号
計					26,514		
単価					4,910	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	石張	空石 雜割石 現地流用材	単位	m ²	数量	10	単価	26,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.64	26,622	17,038			
石工		人	2.4	33,456	80,294			
普通作業員		人	5.44	21,522	117,079			
バックホウ運転(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.64	49,530	31,699	WYB00033 単- 45号		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		17,190			
計					263,300			
単価					26,330	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	石張取壊し	控え45cm未満(空積) 再利用撤去	単位	m ²	数量	10	単価	13,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	26,622	7,613			
石工		人	0.857	33,456	28,671			
普通作業員		人	2.857	21,522	61,488			
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.286	56,580	16,181		単- 46号	WYB00064
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		22,747			
計					136,700			
単価					13,670		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	26,622	5,430			
特殊作業員		人	0.204	25,296	5,160			
普通作業員		人	0.204	21,522	4,390			
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	45,470	9,275		WK250500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	50,800	10,363		単- 47号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		292			
計					72,610			
単価					7,261		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	967.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	26,622	2,502			
特殊作業員		人	0.094	25,296	2,377			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	50,800	4,775			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,673			
単価					967.3	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	35,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						WB253020	
		m	100	2,933	293,300	単- 48号		
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 高6m 1000以上2000N/3cm未満 152日	m	100	29,267	2,926,700			
アンカー工 10%		式	1		292,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		330			
計					3,513,000			
単価					35,130	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 高2m 1000以上2000N/3cm未満 122日	m	100	2,933	293,300	単一 48号	
アンカー工 10%			m	100	16,371	1,637,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		163,710		
			式	1		890		
計						2,095,000		
単価						20,950	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,430		
単価						16,430	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単一42号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-43号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-44号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	49,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	87	144	12,528			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1	11,800	11,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					49,530			
単価					49,530	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	104	144	14,976			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					56,580			
単価					56,580	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,194	25,194		
軽油			L	65	144	9,360		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,470		
単価						45,470	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,622	58,568			
普通作業員		人	5.4	21,522	116,218			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,020	110,044			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,470			単一 49号
計					293,300			
単価					2,933			円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,194	25,194			
軽油		L	88	144	12,672			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						50,020		
単価						50,020	円/日	