鏡

１．工事名

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事
工事地名	岡山県総社市清音古地地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 6月
２）	事務所名	岡山河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4040010006	１４）	単価適用年月	2026年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 7月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	202日間　自　令和 8年 9月11日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	岡山県	２２）	処 分 費 等	647,920
１０）	地　　区	総社	２３）	公 告 日	令和 8年 6月24日
１１）	河川・路線	高梁川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		132,393,645			
河川土工		式	1		1,985,100			
掘削工(ICT)		式	1		74,952			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	180	416.4	74,952			単-1号
盛土工		式	1		1,189,612			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	5,744	976,480			単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	811.8	97,416			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	1,691	101,460			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	237.6	14,256			単-5号
法面整形工(ICT)		式	1		256,918			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	100	849.5	84,950			単-6号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	320	537.4	171,968			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		463,618			
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	129.4	2,588			単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	1,691	33,820			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	1,503	105,210			単-10号
残土等処分		m3	70	4,600	322,000			単-11号
護岸基礎工		式	1		41,631,431			
作業土工		式	1		1,056,351			
床掘り	土砂	m3	590	247.9	146,261			単-12号
埋戻し		m3	440	1,874	824,560			単-13号
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	50	850.6	42,530			単-14号
基面整正		m2	100	430	43,000			単-15号
基礎工		式	1		5,744,680			

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 65ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	46	12,380	569,480			単-16号
現場打基礎 (2号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 45ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	5	8,018	40,090			単-17号
護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	650×700	m	158	26,070	4,119,060			単-18号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	18-8-40(高炉) 養生工有	m3	35	29,030	1,016,050			単-19号
矢板工		式	1		34,830,400			
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	176	197,900	34,830,400			単-20号
法覆護岸工		式	1		9,833,446			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		6,731,064			
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	控350 滑面	m2	7	20,460	143,220			単-21号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	控500	m2	155	32,610	5,054,550			単-22号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	18-8-40(高炉)	m3	17	33,610	571,370			単-23号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石) (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	3	7,391	22,173			単-24号
胴込･裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	132	4,410	582,120			単-25号
目地板 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,811	7,622			単-26号
目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	3,811	1,905			単-27号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	5	65,680	328,400			単-28号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	0.3	65,680	19,704			単-29号
護岸付属物工		式	1		2,867,246			
小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	121,900	121,900			単-30号
小口止 (2号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	118,100	118,100			単-31号
小口止 (3号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	40,410	40,410			単-32号
小口止 (4号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	29,180	29,180			単-33号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) 底幅 400ｃｍ 天端幅 400ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m2	324	7,894	2,557,656			単-34号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		235,136			
人工張芝	ﾜﾗ付	m2	320	734.8	235,136			単-35号
堤防補強工		式	1		1,318,460			
ﾄﾞﾚｰﾝ工		式	1		1,318,460			
ﾄﾞﾚｰﾝ (1号ﾄﾞﾚｰﾝ)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 3段 割栗石15～20cm	m	12	48,960	587,520			単-36号
ﾄﾞﾚｰﾝ (2号ﾄﾞﾚｰﾝ)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1段 割栗石15～20cm	m	46	15,890	730,940			単-37号
根固め工		式	1		32,627,940			
捨石工		式	1		32,627,940			
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	588	27,250	16,023,000			単-38号
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m3	573	27,830	15,946,590			単-39号
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	m3	15	28,110	421,650			単-40号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	120	1,475	177,000			単-41号
表面均し	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m2	30	1,990	59,700			単-42号
構造物撤去工		式	1		1,640,949			
構造物取壊し工		式	1		1,021,410			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	97	10,530	1,021,410			単-43号
運搬処理工		式	1		619,539			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	97	3,027	293,619			単-44号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	97	3,360	325,920			単-45号
仮設工		式	1		43,356,319			
工事用道路工 (川裏)		式	1		189,756			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	20	8,687	173,740			単-46号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	m2	16	1,001	16,016			単-47号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 (川表)		式	1		7,511,116			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,700	4,147	7,049,900			単-48号
敷砂利	C-40 敷厚 200ｍｍ	m2	400	1,058	423,200			単-49号
養生ｼｰﾄ		m2	792	48	38,016			単-50号
土留･仮締切工 (川裏)		式	1		1,991,151			
土のう	仕拵･積立･撤去	袋	463	1,432	663,016			単-51号
大型土のう (耐候性大型土のう)	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型 110×110 2.0t用	袋	16	9,960	159,360			単-52号
大型土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	16	2,993	47,888			単-53号
養生ｼｰﾄ		m2	8	48	384			単-54号
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1500	m	55	17,010	935,550			単-55号
現場発生品運搬		t	6.84	27,040	184,953			単-56号
土留･仮締切工 (川表)		式	1		31,330,896			

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事 （当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう (耐候性大型土のう)	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型 110×110 2.0t用	袋	2,712	8,992	24,386,304			単-57号
大型土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	2,712	2,534	6,872,208			単-58号
養生ｼｰﾄ		m2	1,508	48	72,384			単-59号
汚濁防止工		式	1		1,508,400			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	120	12,570	1,508,400			単-60号
交通管理工		式	1		825,000			
交通誘導警備員		人日	50	16,500	825,000			単-61号
直接工事費		式	1		132,393,645			
共通仮設費		式	1		11,818,192			
共通仮設費		式	1		2,026,192			
運搬費		式	1		396,192			
建設機械運搬費		台	4	89,400	357,600			単-62号

設計内訳書

工事名	令和８年度高梁川古地堤防強化第３工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	6.4	6,030	38,592			単-63号
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,032,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,792,000			
純工事費		式	1		144,211,837			
現場管理費		式	1		35,961,000			
工事原価		式	1		180,172,837			
一般管理費等		式	1		30,697,163			
工事価格		式	1		210,870,000			
消費税相当額		式	1		21,087,000			
工事費計		式	1		231,957,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　91号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	416.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	416.4	416.4	CB210120
計					416.4	
単価					416.4	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,744	5,744	CB210510
計					5,744	
単価					5,744	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	811.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	811.8	811.8	CB210510
計					811.8	
単価					811.8	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,691	1,691	CB210110
計					1,691	
単価					1,691	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	237.6	237.6	CB210020
計					237.6	
単価					237.6	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	849.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	849.5	849.5	CB220070
計					849.5	
単価					849.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	537.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	537.4	537.4	CB220070
計					537.4	
単価					537.4	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.4	129.4	CB210610
計					129.4	
単価					129.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1	1,691	1,691	CB210110
計					1,691	
単価					1,691	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,503	1,503	CB210110
計					1,503	
単価					1,503	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	4,600	4,600	CB210560
計					4,600	
単価					4,600	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	247.9	247.9	CB210030
計					247.9	
単価					247.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,874	1,874	CB210410
計					1,874	
単価					1,874	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	850.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	850.6	850.6	CB220010
計					850.6	
単価					850.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	430	430	CB210080
計					430	
単価					430	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 65ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.588	70,190	111,461.72	CB226170
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8.5	1,448	12,308	CB221110
計					123,769.72	
単価					12,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打基礎 (2号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 45ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	8,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	80,180	80,180	CB226170
計					80,180	
単価					8,018	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	650×700	単位	m	数量	10	単価	26,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 -5.0m≦H 2,000mmを超え2,500mm以下 全ての費用	m	10	4,037	40,370	CB322150
プレキャスト基礎ブロック（材料費）		m	10	20,800	208,000	CB322151
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8.5	1,448	12,308	CB221110
計					260,678	
単価					26,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎)	18-8-40(高炉) 養生工有	単位	m3	数量	1	単価	29,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	ｍ３	1	29,030	29,030	CB322140
計					29,030	
単価					29,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	176	単価	197,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 10H型 6m/枚 なし	枚	176	104,200	18,339,200	WB250160 単－ 64号
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 10H型 6m以下	枚	176	90,610	15,947,360	WB251390 単－ 65号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) 10H型 陸上	回	1	536,700	536,700	WB251380 単－ 66号
計					34,823,260	
単価					197,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	控350 滑面	単位	m2	数量	1	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.22m3/m2	ｍ２	1	20,460	20,460	WB825010 単－　67号
計					20,460	
単価					20,460	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	控500	単位	m2	数量	100	単価	32,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	100	5,810	581,000	CB226230
大型ブロック（材料費）		ｍ２	100	26,800	2,680,000	CB226231
計					3,261,000	
単価					32,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ３	1	33,610	33,610	CB226110
計					33,610	
単価					33,610	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	胴込・裏込材(砕石) (1号ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	7,391	7,391	CB226120
計					7,391	
単価					7,391	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	胴込･裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	4,410	4,410	CB226120
計					4,410	
単価					4,410	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	目地板 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,811	3,811	CB224710
計					3,811	
単価					3,811	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,811	3,811	CB224710
計					3,811	
単価					3,811	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1	65,680	65,680	CB226180
計					65,680	
単価					65,680	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1	65,680	65,680	CB226180
計					65,680	
単価					65,680	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	121,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1.704	71,510	121,853.04	CB226190
計					121,853.04	
単価					121,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	小口止 (2号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	118,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	1.651	71,510	118,063.01	CB226190
計					118,063.01	
単価					118,100	円／箇所

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	小口止 (3号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	0.565	71,510	40,403.15	CB226190
計					40,403.15	
単価					40,410	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	小口止 (4号小口止)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	29,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般養生	ｍ３	0.408	71,510	29,176.08	CB226190
計					29,176.08	
単価					29,180	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) 底幅 400ｃｍ 天端幅 400ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m2	数量	10	単価	7,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,448	14,480	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2	26,300	52,600	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0.9	9,363	8,426.7	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.9	3,811	3,429.9	CB224710
計					78,936.6	
単価					7,894	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	人工張芝	ﾜﾗ付	単位	m2	数量	1	単価	734.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1	734.8	734.8	CB220910
計					734.8	
単価					734.8	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾄﾞﾚｰﾝ (1号ﾄﾞﾚｰﾝ)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 3段 割栗石15～20cm	単位	m	数量	10	単価	48,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 15～20cm 標準 (90m3) 246.667m2/100m2	ｍ２	15	32,640	489,600	WB322220 単－ 68号
計					489,600	
単価					48,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾄﾞﾚｰﾝ (2号ﾄﾞﾚｰﾝ)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1段 割栗石15～20cm	単位	m	数量	10	単価	15,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1段 0段 割栗石 15～20cm 標準 (90m3) 148.8m2/100m2	ｍ２	5	31,770	158,850	WB322220 単－ 69号
計					158,850	
単価					15,890	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m3	数量	1	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	ｍ３	1	1,110	1,110	CB310410
捨石（材料費）		ｍ３	1.21	21,600	26,136	CB310411
計					27,246	
単価					27,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	単位	m3	数量	1	単価	27,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	ｍ３	1	1,687	1,687	CB310410
捨石（材料費）		ｍ３	1.21	21,600	26,136	CB310411
計					27,823	
単価					27,830	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	単位	m3	数量	1	単価	28,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	ｍ３	1	1,972	1,972	CB310410
捨石（材料費）		ｍ３	1.21	21,600	26,136	CB310411
計					28,108	
単価					28,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	ｍ２	1	1,475	1,475	CB310420
計					1,475	
単価					1,475	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	表面均し	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し (陸上部)	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	ｍ２	1	1,990	1,990	CB310420
計					1,990	
単価					1,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,530	10,530	WB824010 単－　70号
計					10,530	
単価					10,530	円／m3

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,027	3,027	CB227010
計					3,027	
単価					3,027	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,360	3,360	WB020051 単－　71号
計					3,360	
単価					3,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	8,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(設置)						
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	1,067	1,067	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	3,147	3,147	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	129	129	CB210610
(撤去)						
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	1,067	1,067	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	3,147	3,147	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	129.4	129.4	CB210610
計					8,686.4	
単価					8,687	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去	単位	m2	数量	16	単価	1,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	16	401.2	6,419.2	WB253610 単－　72号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 43日 無 有	枚	2	4,798	9,596	WB253630 単－　73号
計					16,015.2	
単価					1,001	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,700	単価	4,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(設置)						
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,300	237.6	308,880	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1,710	1,691	2,891,610	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1,300	129	167,700	CB210610
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	440	366.1	161,084	CB210100
(撤去)						
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1,700	237.6	403,920	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	1,710	1,691	2,891,610	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1,300	129.4	168,220	CB210610
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	440	129	56,760	CB210610
計					7,049,784	

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,700	単価	4,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,147	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	敷砂利	C-40 敷厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	10	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(設置)						
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	2	129	258	CB210610
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	2	3,100	6,200	
(撤去)						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	2	237.6	475.2	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	2	1,691	3,382	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	2	129.4	258.8	CB210610
計					10,574	
単価					1,058	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	養生ｼｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ【材料費】	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	1	48	48	WYB00011 単－　74号
計					48	
単価					48	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	土のう	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	463	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(設置)						
土のう製作・積立	ﾎﾞｯｸｽ内締め切り用	袋	463	935.3	433,043.9	WYB00007 単－　75号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	9	1,067	9,603	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	9	3,147	28,323	CB210110
(撤去)						
土のう撤去	ﾎﾞｯｸｽ内締め切り用	袋	463	350.8	162,420.4	WYB00008 単－　76号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	9	3,147	28,323	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	9	129.4	1,164.6	CB210610
計					662,877.9	
単価					1,432	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	大型土のう (耐候性大型土のう)	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型 110×110 2.0t用	単位	袋	数量	16	単価	9,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 各種 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	16	7,326	117,216	WB252730 単－ 77号
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	10	1,067	10,670	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	10	3,147	31,470	CB210110
計					159,356	
単価					9,960	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう (耐候性大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	16	単価	2,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	16	945	15,120	WB252730 単－ 78号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	10	3,147	31,470	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	10	129.4	1,294	CB210610
計					47,884	
単価					2,993	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	養生ｼｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ【材料費】	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	1	48	48	WYB00001 単－　74号
計					48	
単価					48	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500	単位	m	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出管	m	1	10,550	10,550	WYB00020 単－　79号
暗渠排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出管	m	1	6,456	6,456	WYB00022 単－　80号
暗渠排水管(材料費)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1500ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	1	0	0	WYB00024 単－　81号
計					17,006	
単価					17,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
▽設置時			1	0	0	WYB00002 単－　82号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,645	4,645	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,874	8,874	CB010420
▽撤去時						
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,645	4,645	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,874	8,874	CB010420
計					27,038	
単価					27,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	大型土のう (耐候性大型土のう)	製作･設置 耐候性大型土のう 丸型 110×110 2.0t用	単位	袋	数量	2,712	単価	8,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 各種 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	2,712	7,381	20,017,272	WB252730 単－ 83号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	2,300	237.6	546,480	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	2,260	1,691	3,821,660	CB210110
計					24,385,412	
単価					8,992	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	大型土のう (耐候性大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	2,712	単価	2,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	2,712	1,015	2,752,680	WB252730 単－ 84号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	2,260	1,691	3,821,660	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	2,300	129.4	297,620	CB210610
計					6,871,960	
単価					2,534	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	養生ｼｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ【材料費】	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	1	48	48	WYB00009 単－　74号
計					48	
単価					48	円／m2

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1	12,570	12,570	WB253010 単－　85号
計					12,570	
単価					12,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,500	16,500	WB010212 単－ 86号
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価	89,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機硬質地盤専用10H型用 片道22.9km	台	2	107,800	215,600	WYB00012 単－ 87号
貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3 6.1km 無 無	台	2	71,000	142,000	WB010010 単－ 88号
計					357,600	
単価					89,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	仮設材運搬費		単位	t	数量	6.4	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【復路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.2	4,530	14,496	WB010020 単－ 89号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.2	1,500	4,800	WB010030 単－ 90号
【往路】						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	3.2	4,530	14,496	WB010020 単－ 89号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	3.2	1,500	4,800	WB010030 単－ 90号
計					38,592	
単価					6,030	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SY295 10H型 6m/枚 なし	単位	枚	数量	1	単価	104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）	t	0.518	200,000	103,600	
地域エキストラ		t	0.518	1,000	518	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					104,200	
単価					104,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	90,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.031	27,800	28,661	
特殊作業員		人	1.031	25,600	26,393	
とび工		人	2.062	29,400	60,622	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) 10H型	日	1.031	484,600	499,622	WK250240 単－　92号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	1.031	141,800	146,195	WK250560 単－　93号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		144,607	
計					906,100	
単価					90,610	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) 10H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	536,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	27,800	30,580	
特殊作業員		人	1.1	25,600	28,160	
とび工		人	2.19	29,400	64,386	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) 10H型	日	0.59	484,600	285,914	WK250240 単－　92号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	141,800	127,620	WK250560 単－　93号
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					536,700	
単価					536,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.22m3/m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	11,940.75	1,194,075	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	8,070	807,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	24.64	1,800	44,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		573	
計					2,046,000	
単価					20,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 246.667m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	32,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	27,800	61,160	
特殊作業員		人	3.2	25,600	81,920	
普通作業員		人	6.6	21,500	141,900	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	66.7	9,150	610,305	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	133.3	9,150	1,219,695	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	5,550	549,450	
河川護岸用吸出防止ｼｰﾄ	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合繊不織布	ｍ２	286.134	765	218,892	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	48,690	374,913	WK320190 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,765	
計					3,264,000	
単価					32,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 148.8m2/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	27,800	61,160	
特殊作業員		人	3.2	25,600	81,920	
普通作業員		人	6.6	21,500	141,900	
かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	200	9,150	1,830,000	
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	99	5,550	549,450	
河川護岸用吸出防止ｼｰﾄ	t=10mm 引張強度 1.0tf/m以上 合繊不織布	ｍ２	172.608	765	132,045	
バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	48,690	374,913	WK320190 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		5,612	
計					3,177,000	
単価					31,770	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,524.8	10,524	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,530	
単価					10,530	円／ｍ３

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,360	336,000	
計					336,000	
単価					3,360	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	401.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	27,800	8,201	
とび工		人	0.295	29,400	8,673	
普通作業員		人	0.295	21,500	6,342	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,960	16,508	WK250590 単－　95号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396	
計					40,120	
単価					401.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 43日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	3,698	3,698	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,798	
単価					4,798	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	養生ｼｰﾄ【材料費】	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	1	48.9	48	
計					48	
単価					48	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	土のう製作・積立	ﾎﾞｯｸｽ内締め切り用	単位	袋	数量	100	単価	935.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	27,800	5,560	
普通作業員		人	4	21,500	86,000	
土のう	62×48cm(普通)	袋	100	17	1,700	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		270	
計					93,530	
単価					935.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	土のう撤去	ﾎﾞｯｸｽ内締め切り用	単位	袋	数量	100	単価	350.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.6	21,500	34,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		680	
計					35,080	
単価					350.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	大型土のう工	製作･設置 各種 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	27,800	8,173	
特殊作業員		人	0.294	25,600	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,500	6,321	
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500 単－ 96号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		216	
計					73,260	
単価					7,326	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	27,800	2,418	
特殊作業員		人	0.087	25,600	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,030	4,787	WK250500 単－　97号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					9,450	
単価					945	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	暗渠排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出管	単位	m	数量	100	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9	27,800	136,220	
特殊作業員		人	9.8	25,600	250,880	
普通作業員		人	14.7	21,500	316,050	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	日	4.9	71,680	351,232	WYB00021 単－　98号
諸雑費（まるめ）		式	1		618	
計					1,055,000	
単価					10,550	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	暗渠排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出管	単位	m	数量	100	単価	6,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	27,800	83,400	
特殊作業員		人	6	25,600	153,600	
普通作業員		人	9	21,500	193,500	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３ ２．９ｔ	日	3	71,680	215,040	WYB00023 単－ 99号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					645,600	
単価					6,456	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	暗渠排水管(材料費)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1500ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管【支給品】	φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	1	177,000	0	支給品
計					0	
単価					0	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	▽設置時		単位		数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0	
単価					0	円／

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	大型土のう工	製作･設置 各種 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	27,800	5,671	
特殊作業員		人	0.204	25,600	5,222	
普通作業員		人	0.204	21,500	4,386	
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	46,260	9,437	WK250500 単－ 100号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.204	54,400	11,097	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		297	
計					73,810	
単価					7,381	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	27,800	2,613	
特殊作業員		人	0.094	25,600	2,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.094	54,400	5,113	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					10,150	
単価					1,015	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,980	298,000	WB253020 単－ 101号
汚濁防止フェンス	φ300 H=2m 1000以上2000N未満/3cm 賃料日数35日	m	100	8,715	871,500	
アンカー工 10%		式	1		87,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		350	
計					1,257,000	
単価					12,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					16,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機硬質地盤専用10H型用 片道22.9km	単位	台	数量	1	単価	107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃(50kmまで)	油圧式杭圧入引抜機損料[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)]	機	1	87,000	87,000	
油圧式杭圧入引抜機損料[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)]	排ｶﾞｽ型(2014年規制) ﾊｯﾄ型鋼矢板900mm用 圧入800kN	供用日	0.1	208,000	20,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,800	
単価					107,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3 6.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,530	
単価					4,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) 10H型	単位	日	数量	1	単価	484,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	201	150	30,150	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型２０１４年規制　ハット形　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	305,000	454,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					484,600	
単価					484,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	141,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	128	150	19,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	65,100	96,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					141,800	
単価					141,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	63	150	9,450	
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	1.24	11,000	13,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,690	
単価					48,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	119	150	17,850	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	11,800	12,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,960	
単価					55,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	63	150	9,450	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.28	8,020	10,265	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,320	
単価					45,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	101	150	15,150	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	11,800	14,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,030	
単価					55,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	71,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		Ｌ	59	150	8,850	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	供用日	1.64	22,700	37,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,680	
単価					71,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	71,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	59	150	8,850	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年０．５～０．６ｍ３　２．９ｔ	供用日	1.64	22,700	37,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					71,680	
単価					71,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	65	150	9,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９t吊	日	1.36	8,020	10,907	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,260	
単価					46,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	27,800	61,160	
普通作業員		人	5.4	21,500	116,100	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,960	112,112	WK250550 単－ 102号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,628	
計					298,000	
単価					2,980	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,600	25,600	
軽油		L	88	150	13,200	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.03	11,800	12,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,960	
単価					50,960	円／日