

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 4 工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010004	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210 日間 自 令和 8 年 9 月 3 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	倉敷（東）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高梁川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 24 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 4 工事 (当 初)			事業区分	河川改修			
				工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		153,355,630			
根固め工		式	1		148,154,500			
捨石工		式	1		148,154,500			
仮設工		式	1		5,201,130			
工事用道路工		式	1		170,430			
汚濁防止工		式	1		4,453,200			
交通管理工		式	1		577,500			
直接工事費		式	1		153,355,630			
共通仮設費		式	1		11,532,000			
共通仮設費		式	1		1,104,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,104,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,428,000			
純工事費		式	1		164,887,630			

設計総括表

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 4 工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		37, 973, 000			
工事原価		式	1		202, 860, 630			
一般管理費等		式	1		34, 019, 370			
工事価格		式	1		236, 880, 000			
消費税相当額		式	1		23, 688, 000			
工事費計		式	1		260, 568, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		153,355,630				
根固め工		式	1		148,154,500				
捨石工		式	1		148,154,500				
捨石投入	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	5,419	27,250	147,667,750				単-1号
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	330	1,475	486,750				単-2号
仮設工		式	1		5,201,130				
工事用道路工		式	1		170,430				
敷砂利	C-40 敷厚 200mm	m2	570	299	170,430				単-3号
汚濁防止工		式	1		4,453,200				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	180	24,740	4,453,200				単-4号
交通管理工		式	1		577,500				
交通誘導警備員		人日	35	16,500	577,500				単-5号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度高梁川酒津堤防強化第 4 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		153,355,630			
共通仮設費			式	1		11,532,000			
共通仮設費			式	1		1,104,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,104,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		10,428,000			
純工事費			式	1		164,887,630			
現場管理費			式	1		37,973,000			
工事原価			式	1		202,860,630			
一般管理費等			式	1		34,019,370			
工事価格			式	1		236,880,000			
消費税相当額			式	1		23,688,000			
工事費計			式	1		260,568,000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	捨石投入	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m3	数量	1	単価	27, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石投入		最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m 3	1	1, 110	1, 110	CB310410		
捨石（材料費）			m 3	1. 21	21, 600	26, 136	CB310411		
計						27, 246			
単価						27, 250	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m 2	1	1, 475	1, 475	CB310420	
計						1, 475		
単価						1, 475	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	敷砂利	C-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量	10	単価	299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2	237. 6	475. 2	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	2	1, 128	2, 256	CB210110	
整地		敷均し(ルーズ) 10, 000m3未満 無し	m 3	2	129	258	CB210610	
計						2, 989. 2		
単価						299	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	24, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	24, 740	24, 740	WB253010 単一 6号		
計						24, 740			
単価						24, 740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 500	16, 500	WB010212 単一 7号	
計						16, 500		
単価						16, 500	円／人日	