

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度吉井川西幸西外堤防工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 6月24日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山県倉敷市児島駅前1丁目100番地

氏名 株式会社ナイカアーキツト

代表取締役社長 野崎 哲太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堤防・護岸 (西幸西地区)		式	1		110,682,264	
海岸土工		式	1		2,502,573	
掘削工(ICT)		式	1		96,775	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	250	387.1	96,775	
盛土工		m3	120		89,700	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		89,700	120m3
盛土工(ICT)		m3	2,400		2,186,436	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		558,960	2,400m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,110,996	2,430m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		516,480	2,400m3
法面整形工(ICT)		式	1		129,662	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	260	498.7	129,662	
地盤改良工		式	1		77,104,200	
固結工		式	1		77,104,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ(打設長) 15.5m 長さ(杭長)) 13.5m	本	600	128,507	77,104,200	
護岸基礎工		式	1		13,848,652	
作業土工		式	1		154,241	
基礎工		式	1		2,215,038	
現場打基礎 (1号基礎コンクリート)	18-8-25(高炉) 底幅 100 c m 高 さ 100 c m	m	46	48,153	2,215,038	
矢板工		式	1		11,479,373	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.3m 鋼矢板打込長 6.5m	枚	51	218,646	11,150,946	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, , IVw, 10H, 25H型)	箇所	51	5,235	266,985	
現場発生品運搬	広幅鋼矢板					6.92t
		式	1		61,442	
法覆護岸工		式	1		427,920	
護岸付属物工		式	1		427,920	
袋詰玉石	2t用					
		袋	20	21,396	427,920	
護岸工		式	1		5,637,365	
コンクリート被覆工 (1号被覆コンクリート)		式	1		4,491,722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	136	24,939	3,391,704	
型枠	一般型枠	式	1		303,912	36m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	14	3,363	47,082	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	27	2,514	67,878	
タイバー	SD345 D16 L=600	本	91	143.1	13,022	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	268	2,493	668,124	
護岸付属物工 (1号端止)		式	1		1,145,643	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	18	24,939	448,902	
型枠	一般型枠	式	1		574,056	68m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,363	16,815	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	6	2,514	15,084	
差筋	SD345 D16 L=600	本	20	143.1	2,862	
基礎材	再生クラッシュ7040～0 敷厚 0.2m	m2	7	1,346	9,422	
裏込砕石	再生クラッシュ7040～0	m3	11	6,310	69,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	2	4,546	9,092	
波返工		式	1		2,101,150	
波返工 (1号波返コンクリート)		式	1		2,101,150	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	37	33,265	1,230,805	
型枠	一般型枠	式	1		714,870	94m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,363	10,089	
止水板	CF(塩 ^t 製)200×5	m	6	2,514	15,084	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	38	3,429	130,302	
裏法被覆工		式	1		170,638	
植生工		式	1		170,638	
人工張芝	ワ付	m2	260	656.3	170,638	
付属物設置工		式	1		6,450,384	
護岸付属物工		式	1		6,450,384	
平張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m2	648	6,334	4,104,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号坂路						
		箇所	1	420,312	420,312	
袋詰玉石	2t用					
		袋	90	21,396	1,925,640	
付帯道路工						
		式	1		1,145,097	
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)						
		式	1		1,145,097	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m ²	405	663.4	268,677	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超					
		m ²	405	2,164	876,420	
構造物撤去工						
		式	1		1,217,410	
構造物取壊し工						
		式	1		784,500	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m ³	50	9,206	460,300	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	20	16,210	324,200	
運搬処理工						
		式	1		432,910	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m ³	50	2,230	111,500	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m ³	20	2,763	55,260	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m ³	50	3,671	183,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	20	4,130	82,600	
仮設工						
		式	1		76,875	
交通管理工						
		式	1		76,875	
堤防・護岸 (西大寺地区)						
		式	1		91,367,451	
海岸土工						
		式	1		4,667,696	
掘削工(ICT)						
		式	1		38,710	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	100	387.1	38,710	
盛土工						
		m3	340		675,886	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					340m3
		式	1		254,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					280m3
		式	1		361,480	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					280m3
		式	1		60,256	
盛土工(ICT)						
		m3	2,100		3,703,750	
路体(築堤)盛土(ICT)						2,100m3
		式	1		489,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,140m3
		式	1		2,762,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					2,100m3
		式	1		451,920	
法面整形工(ICT)						
		式	1		249,350	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	500	498.7	249,350	
矢板護岸工						
		式	1		58,663,770	
矢板工						
		式	1		58,663,770	
鋼矢板	VIL型 鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長さ 19.5m					
		枚	110	533,307	58,663,770	
法覆護岸工						
		式	1		19,118,336	
作業土工						
		式	1		726,089	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		16,780,199	
2号基礎コンクリート						
		m	125	31,089	3,886,125	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控35cm					
		m2	478	22,323	10,670,394	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	239	6,888	1,646,232	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	16	3,363	53,808	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m3	9	57,846	520,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,363	3,026	
護岸付属物工		式	1		1,612,048	
平張コンクリート (1号平張コンクリート)	18-8-40(高炉) 底幅 185 c m 天 端幅 185 c m 高さ 50 c m	m2	88	13,456	1,184,128	
袋詰玉石	2t用	袋	20	21,396	427,920	
天端被覆工		式	1		3,142,625	
護岸付属物工		式	1		3,142,625	
1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	125	25,141	3,142,625	
裏法被覆工		式	1		255,957	
植生工		式	1		255,957	
人工張芝	ワ付	m2	390	656.3	255,957	
付帯道路工		式	1		4,167,207	
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装B)		式	1		2,454,957	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 m m	m2	1,230	446.9	549,687	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	1,230	1,549	1,905,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,712,250	
地先境界ブロック (1号舗装止)	C種(150×150×600)	m	375	4,566	1,712,250	
構造物撤去工		式	1		1,274,985	
構造物取壊し工		式	1		846,327	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	9,206	460,300	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	20	16,210	324,200	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	609.8	9,147	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	100	526.8	52,680	
運搬処理工		式	1		428,658	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,230	111,500	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	2,326	46,520	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,337	13,348	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,235	161,750	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	4,130	82,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	3,235	12,940	
仮設工						
		式	1		76,875	
交通管理工						
		式	1		76,875	
直接工事費						
		式	1		202,049,715	
共通仮設費						
		式	1		29,109,789	
共通仮設費						
		式	1		14,359,843	
運搬費						
		式	1		9,250,728	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		9,250,728	
技術管理費						
		式	1		1,078,559	
保守管理(ICT)						
		式	1		19,931	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,051,928	
六価カド溶出試験費						
		式	1		6,700	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		4,030,556	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		14,749,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		231,159,504	
現場管理費						
		式	1		56,217,590	
工事原価						
		式	1		287,377,094	
一般管理費等						
		式	1		42,162,906	
工事価格						
		式	1		329,540,000	
消費税相当額						
		式	1		32,954,000	
工事費計						
		式	1		362,494,000	