

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度旭川内山下堤防整備工事(当初)における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月17日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山県岡山市北区天瀬4番33号

氏名 株式会社 荒木組

代表取締役 荒木 雷太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		220,242,307	
河川土工						
		式	1		32,954,564	
盛土工						
		m3	7,700		31,948,592	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					130m3
		式	1		697,580	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					70m3
		式	1		52,262	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					7,500m3
		式	1		1,586,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					8,230m3
		式	1		27,850,320	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					8,200m3
		式	1		1,762,180	
盛土補強工						
		式	1		903,870	
吸出し防止材	合繊不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10					
		m2	990	913	903,870	
法面整形工						
		式	1		102,102	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	260	392.7	102,102	
護岸基礎工						
		式	1		8,881,360	
作業土工						
		式	1		616,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎工						
		式	1		8,264,490	
碎石基礎	RC-40					
		m ³	310	2,247	696,570	
現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 158 c m 高さ 59 c m					
		m	180	42,044	7,567,920	
法覆護岸工						
		式	1		75,300,068	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		67,443,940	
現場打擁壁 (1号現場打擁壁)	18-8-40(高炉)					
		m ²	1,240	47,022	58,307,280	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m ³	750	4,120	3,090,000	
吸出し防止材(全面)設置	合成不織布 引張強度 1.0tf/m以上 t=10					
		m ²	1,250	932	1,165,000	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m ³	84	58,115	4,881,660	
護岸付属物工						
		式	1		7,856,128	
張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉) t=200					
		m ²	1,096	7,168	7,856,128	
裏法被覆工						
		式	1		170,430	
植生工						
		式	1		170,430	
人工張芝	ワ付 幅100cm					
		m ²	260	655.5	170,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物設置工						
		式	1		4,559,400	
防止柵工						
		式	1		3,408,120	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	180	11,450	2,061,000	
転落防止柵基礎	18-8-40(高炉)					
(1号転落防止柵基礎)		m	180	7,484	1,347,120	
縁石工						
		式	1		1,151,280	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)					
(1号歩道境界ブロック)		m	180	6,396	1,151,280	
根固め工						
		式	1		16,454,900	
沈床工						
		式	1		16,454,900	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材					
		袋	770	21,370	16,454,900	
付帯道路工						
		式	1		1,544,334	
側溝工						
		式	1		1,544,334	
プレキャストL形側溝	幅 50cm 高さ 15.5cm 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)					
(1号プレキャストL型側溝)		m	169	8,459	1,429,571	
プレキャストL型側溝	幅 50cm 高さ 15.5cm 300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)					
(2号プレキャストL型側溝)		m	11	10,433	114,763	
構造物撤去工						
		式	1		1,185,230	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		183,573	
防護柵撤去(ガードレール)		m	49	1,506	73,794	
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	69	1,591	109,779	
構造物取壊し工		式	1		625,260	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	64	9,195	588,480	
石張撤去		m3	4	9,195	36,780	
運搬処理工		式	1		376,397	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	64	2,614	167,296	
殻運搬	石張	m3	4	1,597	6,388	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	64	2,800	179,200	
現場発成品運搬	Gr-C-2B, Gp-C-2B	式	1		23,513	2.07t
仮設工		式	1		79,192,021	
工事用道路工		式	1		66,643,718	
汚濁防止工		式	1		11,012,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,535,625	
直接工事費		式	1		220,242,307	
共通仮設費		式	1		21,332,496	
共通仮設費		式	1		4,351,691	
運搬費		式	1		17,103	
仮設材運搬費		式	1		17,103	3.8t
現場環境改善費(率計上)		式	1		4,334,588	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,980,805	
純工事費		式	1		241,574,803	
現場管理費		式	1		58,366,592	
工事原価		式	1		299,941,395	
一般管理費等		式	1		43,708,605	
工事価格		式	1		343,650,000	
消費税相当額		式	1		34,365,000	

