

# 単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度高梁川酒津地区整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月1日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山市北区北方1丁目1-6

株式会社 奥野組

氏名 代表取締役 奥野 一三

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		235,369,913	
河川土工		式	1		66,999,152	
掘削工		式	1		1,632,930	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	7,900	206.7	1,632,930	
掘削工(ICT)		式	1		2,187,510	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	7,900	276.9	2,187,510	
盛土工		m <sup>3</sup>	5,600		7,291,440	
整地	敷均し(ルース)	式	1		684,320	5,600m <sup>3</sup>
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,401,440	5,580m <sup>3</sup>
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		1,205,680	5,600m <sup>3</sup>
盛土工(ICT)		m <sup>3</sup>	20,700		37,567,510	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		4,692,690	20,700m <sup>3</sup>
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		19,127,680	19,760m <sup>3</sup>
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		4,262,940	19,800m <sup>3</sup>

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料						3,300m3
		式	1		9,484,200	
法面整形工(ICT)						
		式	1		648,570	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,300	498.9	648,570	
残土処理工						
		式	1		17,671,192	
法覆護岸工						
		式	1		3,791,900	
植生工						
		式	1		3,791,900	
市松芝	野芝					
		m2	3,300	890.4	2,938,320	
人工張芝	ワ付					
		m2	1,300	656.6	853,580	
根固め工						
		式	1		156,987,561	
根固めブロック工						
		式	1		156,987,561	
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 流用又は採取材					
		袋	6,675	21,073	140,662,275	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					12,680m3
		式	1		12,274,240	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					12,700m3
		式	1		2,734,310	
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	1,440	914.4	1,316,736	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯道路工						
		式	1		4,799,886	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)						
		式	1		4,799,886	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	1,770	764.8	1,353,696	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上					
		m2	1,770	1,947	3,446,190	
仮設工						
		式	1		2,791,414	
汚濁防止工						
		式	1		2,791,414	
直接工事費						
		式	1		235,369,913	
共通仮設費						
		式	1		23,599,155	
共通仮設費						
		式	1		5,661,563	
運搬費						
		式	1		9,917	
仮設材運搬費						2.2t
		式	1		9,917	
技術管理費						
		式	1		1,139,472	
保守管理(ICT)						
		式	1		87,183	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,052,289	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,512,174	
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,937,592	
純工事費		式	1		258,969,068	
現場管理費		式	1		61,693,933	
工事原価		式	1		320,663,001	
一般管理費等		式	1		46,306,999	
工事価格		式	1		366,970,000	
消費税相当額		式	1		36,697,000	
工事費計		式	1		403,667,000	