

単 価 合 意 書

令和7年5月16日に契約した令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年6月 3日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山県笠岡市七番町1番地の76

氏名 天野産業株式会社

代表取締役 天野 和彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		233,793,180	
河川土工		式	1		36,801,880	
掘削工		m3	1		563,400	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,800	313	563,400	
盛土工		m3	13,900		26,267,000	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		114,000	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		3,095,000	
土材料		式	1		1,608,000	
積込(ホース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,064,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,386,000	
盛土補強工		式	1		6,086,000	
遮水シート張	t=11mm	m2	2,000	3,043	6,086,000	
法面整形工		式	1		2,085,480	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,530	826	1,263,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	1,980	415	821,700	
残土処理工						
		式	1		1,800,000	
護岸基礎工						
		式	1		12,346,000	
作業土工						
		式	1		4,142,000	
基礎工						
		式	1		8,204,000	
現場打基礎 (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m					
		m	350	23,440	8,204,000	
法覆護岸工						
		式	1		107,411,980	
作業土工						
		式	1		406,000	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		13,572,980	
現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	100	10,140	1,014,000	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控350 滑面					
		m2	438	27,570	12,075,660	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)					
		m3	8	60,100	480,800	
目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.7	3,600	2,520	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
		式	1		79,552,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間知ブロック張 (KP-2-2)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 。 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水シ ト無	m2	4,400	18,080	79,552,000	
護岸付属物工		式	1		13,622,000	
護岸法肩 (SH-2-1)		m	350	38,920	13,622,000	
植生工		式	1		259,000	
人工張芝	ワ付	m2	370	700	259,000	
堤防補強工		式	1		17,595,000	
かご工		式	1		17,595,000	
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-2 00	m	575	30,600	17,595,000	
排水構造物工		式	1		6,834,420	
側溝工		式	1		2,634,420	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	m	166	10,450	1,734,700	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	332	2,710	899,720	
場所打水路工		式	1		4,200,000	
現場打水路 (1号現場打水路)	500 500 18-8-40(高炉)	m	100	42,000	4,200,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め工						
		式	1		43,686,000	
根固めブロック工						
		式	1		43,686,000	
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類(実質量) 3.89 t					
		個	600	71,230	42,738,000	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無					
		個	600	1,580	948,000	
付帯道路工						
		式	1		2,540,000	
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)						
		式	1		2,540,000	
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100 mm					
		m2	1,000	640	640,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	1,000	1,900	1,900,000	
構造物撤去工						
		式	1		1,033,900	
構造物取壊し工						
		式	1		681,100	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	70	9,730	681,100	
運搬処理工						
		式	1		352,800	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	70	1,280	89,600	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	70	3,760	263,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		5,544,000	
土留・仮締切工						
		式	1		3,920,000	
交通管理工						
		式	1		1,624,000	
直接工事費						
		式	1		233,793,180	
共通仮設費						
		式	1		15,560,000	
共通仮設費						
		式	1		1,760,000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,760,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,800,000	
純工事費						
		式	1		249,353,180	
現場管理費						
		式	1		50,616,820	
工事原価						
		式	1		299,970,000	
一般管理費等						
		式	1		30,900,000	
工事価格						
		式	1		330,870,000	
消費税相当額						
		式	1		33,087,000	

