

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度高梁川古地堤防強化工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月24日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山県岡山市中区倉田527番地11

氏名 株式会社 笹山工業

代表取締役 富山 昌平

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		149,704,072	
河川土工		式	1		22,282,455	
掘削工(ICT)		式	1		656,880	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,700	386.4	656,880	
盛土工		m3	1,100		3,679,100	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		536,200	100m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		211,400	1,000m3
土材料		式	1		2,931,500	1,100m3
盛土工(ICT)		m3	390		90,675	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		90,675	390m3
盛土補強工		式	1		11,496,000	
遮水シート張	t=11mm	m2	4,000	2,874	11,496,000	
法面整形工(ICT)		式	1		1,841,141	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,950	785.9	1,532,505	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	620	497.8	308,636	
残土処理工						
		式	1		4,518,659	
護岸基礎工						
		式	1		42,395,830	
作業土工						
		式	1		634,886	
基礎工						
		式	1		6,351,540	
現場打基礎 (PB-2-1-1)	24-12-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 70 c m					
		m	255	24,908	6,351,540	
矢板工						
		式	1		35,409,404	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m 鋼矢板平均引 抜長 0m					
		枚	284	124,681	35,409,404	
法覆護岸工						
		式	1		70,186,698	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		69,504,176	
連節ブロック張 (1号連節ブロック張)	控250					
		m2	3,707	18,596	68,935,372	
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルメッキ 割栗石 径15 ~20cm					
		m2	43	13,228	568,804	
護岸付属物工						
		式	1		472,890	
小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	215,833	215,833	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小口止 (2号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	257,057	257,057	
植生工		式	1		209,632	
人工張芝	ワ付	m2	320	655.1	209,632	
根固め工		式	1		626,360	
根固めブロック工		式	1		626,360	
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類(実質量) 3.89 t	個	10	61,149	611,490	
根固めブロック据付 (1号根固めブロック)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無	個	10	1,487	14,870	
付帯道路工		式	1		5,197,388	
管理用道路工		式	1		146,588	
敷砂利	C-40 敷厚 100mm	m2	930	12.19	11,336	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		115,920	90m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		19,332	90m3
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)		式	1		5,050,800	
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,000	615.4	1,230,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	2,000	1,910	3,820,000	
仮設工		式	1		9,015,341	
工事用道路工		式	1		1,120,730	
土留・仮締切工		式	1		5,592,907	
交通管理工		式	1		2,301,704	
直接工事費		式	1		149,704,072	
共通仮設費		式	1		13,757,309	
共通仮設費		式	1		3,412,695	
運搬費		式	1		1,026,949	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,026,949	1回
技術管理費		式	1		1,078,470	
保守管理(ICT)		式	1		28,619	
システム初期費(ICT)		式	1		1,049,851	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,307,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		10,344,614	
純工事費		式	1		163,461,381	
現場管理費		式	1		38,889,411	
工事原価		式	1		202,350,792	
一般管理費等		式	1		31,209,208	
工事価格		式	1		233,560,000	
消費税相当額		式	1		23,356,000	
工事費計		式	1		256,916,000	