

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度高梁川古地堤防強化第2工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 6月 25日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長

小平 剛弘

受注者 住所 岡山県倉敷市児島味野1-3-12

株式会社 藤原組

氏名 代表取締役 藤原 一茂

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		138,595,720	
河川土工		式	1		22,466,454	
掘削工(ICT)		式	1		177,928	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	460	386.8	177,928	
盛土工		m3	1,500		5,956,740	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,469,280	460m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		22,404	30m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		213,716	1,010m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		275,690	190m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		40,850	190m3
土材料		式	1		2,934,800	1,100m3
盛土工(ICT)		m3	880		1,837,456	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		204,776	880m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,421,980	980m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					980m3
		式	1		210,700	
盛土補強工						
		式	1		11,508,000	
遮水シート張	t=11mm					
		m2	4,000	2,877	11,508,000	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,001,805	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	450	786.7	354,015	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,300	498.3	647,790	
残土処理工						
		式	1		1,984,525	
護岸基礎工						
		式	1		5,267,099	
作業土工						
		式	1		413,183	
基礎工						
		式	1		4,853,916	
現場打基礎 (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m					
		m	219	22,164	4,853,916	
矢板護岸工						
		式	1		30,157,636	
作業土工						
		式	1		123,562	
笠コンクリート工						
		式	1		2,727,795	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 底幅 70 c m 高さ 60 c m	m	105	25,979	2,727,795	
矢板工		式	1		27,306,279	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5 m 鋼矢板打込長 10m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	117	233,387	27,306,279	
法覆護岸工		式	1		41,063,593	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		29,724,168	
間知ブロック張 (KP-1-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(厚1.0+1)	m2	1,384	21,477	29,724,168	
護岸付属物工		式	1		11,037,803	
小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	55,545	55,545	
小口止 (2号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	209,177	209,177	
小口止 (3号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	121,874	121,874	
小口止 (4号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	97,206	97,206	
小口止 (5号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	233,570	233,570	
平張コンクリート (1号平張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m2	591	6,726	3,975,066	
平張コンクリート (2号平張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m2	613	10,225	6,267,925	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法肩コンクリート (1号法肩コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	114	679.3	77,440	
植生工		式	1		301,622	
人工張芝	ワ付	m2	460	655.7	301,622	
根固め工		式	1		26,992,680	
根固めブロック工		式	1		3,135,050	
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t	個	50	61,212	3,060,600	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無	個	50	1,489	74,450	
捨石工		式	1		23,857,630	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	800	21,156	16,924,800	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	410	14,837	6,083,170	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		740,010	510m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		109,650	510m3
付帯道路工		式	1		5,056,000	
アスファルト舗装工		式	1		5,056,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,000	616	1,232,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,000	1,912	3,824,000	
構造物撤去工		式	1		1,735,483	
構造物取壊し工		式	1		1,276,876	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	33	7,074	233,442	
コンクリートブロック撤去		m2	182	3,592	653,744	
石積取壊し	控え35cm未満(空積)	m2	583	130	75,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		290,200	200m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		23,700	200m3
運搬処理工		式	1		458,607	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	33	1,598	52,734	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	46	1,986	91,356	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	33	3,555	117,315	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	46	4,287	197,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		5,856,775	
工事用道路工		式	1		3,585,354	
汚濁防止工		式	1		1,503,399	
交通管理工		式	1		768,022	
直接工事費		式	1		138,595,720	
共通仮設費		式	1		13,062,033	
共通仮設費		式	1		3,345,970	
運搬費		式	1		1,035,207	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,028,004	1回
仮設材運搬費		式	1		7,203	1.6t
技術管理費		式	1		1,066,337	
保守管理(ICT)		式	1		15,407	
システム初期費(ICT)		式	1		1,050,930	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,244,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,716,063	
純工事費		式	1		151,657,753	
現場管理費		式	1		36,656,933	
工事原価		式	1		188,314,686	
一般管理費等		式	1		29,345,314	
工事価格		式	1		217,660,000	
消費税相当額		式	1		21,766,000	
工事費計		式	1		239,426,000	