

単 価 合 意 書

令和7年3月24日に契約した令和6年度高梁川外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月27日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長
小平 剛弘

受注者 住所 岡山県浅口市寄島町12155-143

氏名 代表取締役 坂本 竜太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕		式	1		69,913,339	
河川土工		式	1		32,752,129	
掘削工		m3	1		10,225,504	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	48,000	205.5	9,864,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		361,504	520m3
盛土工		m3	470		252,924	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		160,260	30m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		92,664	440m3
法面整形工		式	1		152,451	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	390	390.9	152,451	
残土処理工		式	1		22,121,250	
堤防養生工		式	1		20,645,010	
伐木除根工		式	1		20,645,010	
伐木・伐竹	伐木(機械施工)	m2	93,000	31.04	2,886,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除根整地		m2	93,000	89.77	8,348,610	
集積積み		m2	93,000	80.64	7,499,520	
伐木伐竹運搬		m3	2,800	682.2	1,910,160	
法覆護岸工		式	1		254,514	
植生工		式	1		254,514	
人工張芝	刈付	m2	390	652.6	254,514	
根固め工		式	1		7,682,040	
根固めブロック工		式	1		7,682,040	
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類(実質量) 3.89 t	個	120	62,535	7,504,200	
根固めブロック据付 (1号根固めブロック)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無	式	1		177,840	120個
付帯道路工		式	1		4,377,534	
アスファルト舗装工 (天端舗装A)		式	1		4,377,534	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,530	438.5	670,905	
上層路盤(車道・路肩部)	HMS-25 仕上り厚 100mm	m2	1,490	587.1	874,779	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,450	1,953	2,831,850	
構造物撤去工		式	1		1,536,244	
構造物取壊し工		式	1		735,576	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		12,732	21m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,380	523.8	722,844	
運搬処理工		式	1		800,668	
殻運搬	アスファルト殻	m3	124	2,683	332,692	
殻処分	アスファルト殻	m3	124	3,774	467,976	
仮設工		式	1		2,665,868	
工事用道路工		式	1		1,901,519	
交通管理工		式	1		764,349	
直接工事費		式	1		69,913,339	
共通仮設費		式	1		7,174,392	
共通仮設費		式	1		721,911	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		721,911	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,452,481	
純工事費		式	1		77,087,731	
現場管理費		式	1		26,456,999	
工事原価		式	1		103,544,730	
一般管理費等		式	1		17,455,270	
工事価格		式	1		121,000,000	
消費税相当額		式	1		12,100,000	
工事費計		式	1		133,100,000	