

単 価 合 意 書

令和7年12月17日に契約した令和7年度高梁川酒津地区外堤防強化工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 4月 1日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4号36号

氏名 分任支出負担行為担当官 国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所長 小平 剛弘

受注者 住所 岡山市南区新福二丁目7番20

氏名 栄光テクノ株式会社

代表取締役 堀川 英治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (酒津箇所)		式	1		167,506,550	
河川土工		式	1		37,212,461	
掘削工(ICT)		式	1		29,217,440	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	30,400	270.7	8,229,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		20,988,160	30,400m ³
盛土工		m ³	29,000		7,577,385	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		2,602,500	12,500m ³
整地	敷均し(ルース)	式	1		1,502,325	16,500m ³
吸出し防止材	t=10mm	m ²	3,710	936	3,472,560	
法面整形工		式	1		417,636	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m ²	1,080	386.7	417,636	
法覆護岸工		式	1		616,492	
植生工		式	1		616,492	
人工張芝	ワ付	m ²	920	670.1	616,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		124,725,066	
捨石工		式	1		124,725,066	
捨石	500kg以上/個	m3	4,909	24,434	119,946,506	
表面均し		m2	1,180	1,432	1,689,760	
吸出し防止材	t=10mm	m2	3,300	936	3,088,800	
構造物撤去工		式	1		3,740	
構造物取壊し工		式	1		3,740	
石積取壊し	空積	m3	10	374	3,740	
仮設工		式	1		4,948,791	
汚濁防止工		式	1		3,440,114	
交通管理工		式	1		1,508,677	
直接工事費		式	1		167,506,550	
共通仮設費		式	1		13,759,723	
共通仮設費		式	1		2,519,481	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		9,917	
仮設材運搬費		式	1		9,917	2.2t
技術管理費		式	1		1,052,309	
システム初期費(ICT)		式	1		1,052,309	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,457,255	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,240,242	
純工事費		式	1		181,266,273	
現場管理費		式	1		41,457,865	
工事原価		式	1		296,090,345	
一般管理費等		式	1		42,209,655	
工事価格		式	1		338,300,000	
消費税相当額		式	1		33,830,000	
工事費計		式	1		372,130,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (古地箇所)		式	1		51,056,516	
河川土工		式	1		10,755,398	
掘削工(ICT)		式	1		272,592	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	720	378.6	272,592	
盛土工		m3	1,300		4,460,511	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		3,058,340	580m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		529,632	720m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		760,020	530m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		112,519	530m3
盛土工(ICT)		m3	1,600		3,314,280	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		365,280	1,600m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,566,860	1,790m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		382,140	1,800m3
法面整形工(ICT)		式	1		893,223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,830	488.1	893,223	
残土処理工						
		式	1		1,814,792	
護岸基礎工						
		式	1		8,243,640	
作業土工						
		式	1		391,476	
基礎工						
		式	1		2,414,900	
現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 66 c m 高さ 45 c m					
		m	100	14,324	1,432,400	
現場打基礎 (2号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	100	9,825	982,500	
矢板工						
		式	1		5,437,264	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2m 鋼矢板平均引 抜長 0m					
		枚	112	48,547	5,437,264	
法覆護岸工						
		式	1		24,518,787	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		19,724,845	
コンクリート(間知)ブロック積 (1号ブロック積)	控350 滑面					
		m2	289	28,474	8,228,986	
コンクリート(間知)ブロック積 (2号ブロック積)	控350 滑面					
		m2	243	26,463	6,430,509	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	170	6,753	1,148,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	140	8,102	1,134,280	
吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	m2	260	955	248,300	
調整コンクリート (1号調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	100	7,612	761,200	
調整コンクリート (2号調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m	100	6,986	698,600	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,618	7,236	
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	10	56,196	561,960	
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	9	56,196	505,764	
護岸付属物工		式	1		56,159	
小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	56,159	56,159	
底張工		式	1		3,511,500	
底張コンクリート (1号底張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m2	500	7,023	3,511,500	
植生工		式	1		1,226,283	
人工張芝	ワ付	m2	1,830	670.1	1,226,283	
堤防補強工		式	1		3,185,833	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ドレン工						
		式	1		3,185,833	
ドレン (1号ドレン)						
		m	100	28,355	2,835,500	
間詰砕石	C-40					
		m3	13	8,241	107,133	
排水層	単粒度砕石4号					
		m	100	2,432	243,200	
構造物撤去工						
		式	1		2,844,181	
構造物取壊し工						
		式	1		1,815,073	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	191	9,503	1,815,073	
運搬処理工						
		式	1		1,029,108	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	191	2,583	493,353	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	191	2,805	535,755	
仮設工						
		式	1		1,508,677	
交通管理工						
		式	1		1,508,677	
直接工事費						
		式	1		51,056,516	
共通仮設費						
		式	1		5,887,789	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,632,640	
運搬費		式	1		1,082,611	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,082,611	1回
現場環境改善費(率計上)		式	1		550,029	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,255,149	
純工事費		式	1		56,944,305	
現場管理費		式	1		16,421,902	
工事原価		式	1		73,366,207	