

単 価 合 意 書

令和8年9月10日に契約した令和8年度高梁川古地堤防強化第3工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月17日

発注者 住所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局

岡山河川事務所長 小平 剛弘

受注者 住所 岡山県倉敷市児島味野一丁目3番12号

氏名 株式会社藤原組

代表取締役 藤原 一茂

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		120,858,687	
河川土工		式	1		1,811,971	
掘削工(ICT)		式	1		68,418	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	180	380.1	68,418	
盛土工		m3	290		1,085,824	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		891,310	170m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		88,920	120m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		92,580	60m3
積込(ｸｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		13,014	60m3
法面整形工(ICT)		式	1		234,500	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	775.4	77,540	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	320	490.5	156,960	
残土処理工		式	1		423,229	
護岸基礎工		式	1		38,004,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		964,326	
基礎工		式	1		5,244,060	
現場打基礎 (1号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 65 c m 高さ 35 c m	m	46	11,301	519,846	
現場打基礎 (2号現場打基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 45 c m 高さ 30 c m	m	5	7,319	36,595	
護岸基礎 ^フ ロック据付 (1号 ^フ レキヤスト基礎)	650×700	m	158	23,798	3,760,084	
中詰コンクリート (1号 ^フ レキヤスト基礎)	18-8-40(高炉) 養生工有	m3	35	26,501	927,535	
矢板工		式	1		31,795,984	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引 抜長 0m	枚	176	180,659	31,795,984	
法覆護岸工		式	1		8,976,528	
コンクリート ^フ ロック工(コンクリート ^フ ロック積)		式	1		6,144,543	
コンクリート(間知) ^フ ロック積 (1号 ^フ ロック積)	控350 滑面	m2	7	18,677	130,739	
大型 ^フ ロック積 (1号大型 ^フ ロック積)	控500	m2	155	29,769	4,614,195	
胴込・裏込コンクリート (1号大型 ^フ ロック積)	18-8-40(高炉)	m3	17	30,682	521,594	
胴込・裏込材(碎石) (1号 ^フ ロック積)	再生碎石 RC-40	m3	3	6,747	20,241	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	再生砕石 RC-40	m3	132	4,025	531,300	
目地板 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,479	6,958	
目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5	3,479	1,739	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	5	59,958	299,790	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m3	0.3	59,958	17,987	
護岸付属物工		式	1		2,617,361	
小口止 (1号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	111,280	111,280	
小口止 (2号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	107,811	107,811	
小口止 (3号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	36,889	36,889	
小口止 (4号小口止)	18-8-40(高炉)	箇所	1	26,637	26,637	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉) 底幅 400 c m 天端幅 400 c m 高さ 20 c m	m2	324	7,206	2,334,744	
植生工		式	1		214,624	
人工張芝	ﾌﾞﾗｯｸ付	m2	320	670.7	214,624	
堤防補強工		式	1		1,203,558	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ドレーン工		式	1		1,203,558	
ドレーン (1号ドレーン)	亜鉛アルミメッキ鉄線 3段 割栗石15～20cm	m	12	44,694	536,328	
ドレーン (2号ドレーン)	亜鉛アルミメッキ鉄線 1段 割栗石15～20cm	m	46	14,505	667,230	
根固め工		式	1		29,785,068	
捨石工		式	1		29,785,068	
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	588	24,876	14,627,088	
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m3	573	25,405	14,557,065	
捨石投入	300kg以上/個 最大作業半径12mを超え15m以下かつ設置高さ-7m以上	m3	15	25,661	384,915	
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	120	1,346	161,520	
表面均し	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m2	30	1,816	54,480	
構造物撤去工		式	1		1,497,874	
構造物取壊し工		式	1		932,364	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	97	9,612	932,364	
運搬処理工		式	1		565,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	97	2,763	268,011	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	97	3,067	297,499	
仮設工		式	1		39,579,318	
工事用道路工 (川裏)		式	1		173,225	
工事用道路工 (川表)		式	1		6,856,782	
土留・仮締切工 (川裏)		式	1		1,817,691	
土留・仮締切工 (川表)		式	1		28,601,496	
汚濁防止工		式	1		1,376,995	
交通管理工		式	1		753,129	
直接工事費		式	1		120,858,687	
共通仮設費		式	1		10,788,638	
共通仮設費		式	1		1,849,671	
運搬費		式	1		361,669	
建設機械運搬費		式	1		326,444	4台

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		35,225	6.4t
技術管理費		式	1		545,905	
システム初期費(ICT)		式	1		545,905	
現場環境改善費（率計上）		式	1		942,097	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,938,967	
純工事費		式	1		131,647,325	
現場管理費		式	1		32,828,247	
工事原価		式	1		164,475,572	
一般管理費等		式	1		28,024,428	
工事価格		式	1		192,500,000	
消費税相当額		式	1		19,250,000	
工事費計		式	1		211,750,000	